



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ : « Συντήρηση επαρχιακής οδού
Σταυροσκιάδι-Δολό-Κακόλακος -
Παλαιόπυργος- Κάτω Μερόπη.**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 170.000,00 €
ΧΡΗΣΗ : 2014**

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Αντικείμενο της παρούσας είναι η εκτέλεση εργασιών για την συντήρηση της επαρχιακής οδού Σταυροσκιάδι-Δολό-Κακόλακος-Παλαιόπυργος-Κάτω Μερόπη.

Αναλυτικά οι εργασίες που προβλέπονται, αρχίζουν με αφετηρία χιλιομέτρησης ΧΘ-0+000, από την διακλάδωση της 33^{ης} επαρχιακής οδού με Σταυροσκιάδη προς Δολό-Κακόλακο- Κάτω Μερόπη και έχουν ως εξής:

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Στην είσοδο της Τ.Κ. Παλαιόπυργου στην υπάρχουσα καθίζηση κατάντη της οδού, μήκους 30,00 μέτρων, θα γίνει εξυγίανση του τμήματος και η επίχωσή του με υλικά λατομείου.

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Στο παραπάνω τμήμα θα γίνει καθαίρεση του τοίχου αντιστήριξης κατάντη του σωληνωτού τεχνικού Φ1000 χιλιοστών, ο οποίος έχει ρηγματωθεί και η κατασκευή νέου.

Επίσης στο ίδιο τμήμα θα γίνει επένδυση της υπάρχουσας τάφρου με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 τριγωνικής διατομής.

Στην είσοδο και στην έξοδο της Τ.Κ. Μερόπης, έχουν καταρρεύσει τμήματα τοίχων εκ ξηρολιθοδομών καθώς και στην εκκλησία της Τ.Κ. Παλαιόπυργου, όπου θα κατασκευαστούν αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα μιάς ορατή όψης.

Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

1) Στο τμήμα της καθίζησης που αναφέρετε παραπάνω στην Τ.Κ. Παλαιόπυργου, θα κατασκευαστεί μια στρώση βάσης μεταβλητού πάχους με υλικό της Ε.Τ.Ε.Π.) πάχους 10cm .

Ο έλεγχος του πάχους των στρώσεων οδοστρώσας συμπακνωμένου πάχους 10 cm για βάση θα γίνεται με λήψη καρότων από το Τμήμα Εργαστηρίου Δημ. Εργων της Δ/σης Δημ. Εργων της Περιφέρειας Ηπείρου με φροντίδα της Υπηρεσίας, αδαπάνως για τον ανάδοχο του έργου η δε παραλαβή και επιμέτρηση θα γίνει με λήψη στοιχείων γεωμετρικής χωροστάθμησης σε διατομές πριν και μετά την κατασκευή των έργων.

Δ. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Από την αρχή του έργου, (ΧΘ-0+000), και καθ' υπόδειξιν της υπηρεσίας, θα κατασκευαστούν ισοπεδωτικές ασφαλτικές στρώσεις με υλικό της Ε.Τ.Ε.Π. στα φθαρμένα τμήματα της επαρχιακής οδού μέχρι την Τ.Κ. Κάτω Μερόπης, αφού προηγουμένως γίνει ασφαλτική προεπάλειψη.

Το σύνολο του έργου θα κατασκευασθεί πάνω σε ήδη υπάρχοντα διανοιγμένο δρόμο, δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών και ουδεμία σοβαρή επέμβαση στο περιβάλλον πρόκειται να γίνει.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τις ισχύουσες Ε.ΤΕ.Π. και τις εντολές της επιβλέπουσας το έργο υπηρεσίας.

Η συνολική δαπάνη της εργολαβίας ανέρχεται σε **170.000,00 €** από τα οποία **31.788,62€** για **Φ.Π.Α.** Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις **ΣΑΕΠ030**

Ο ανάδοχος του έργου, εφ' όσον έχει έδρα εκτός του Νομού Ιωαννίνων, υποχρεούται να ιδρύσει γραφείο στην πόλη των Ιωαννίνων για την καλύτερη συνεργασία Επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσίας και αναδόχου και να το επανδρώσει με το ανάλογο και κατάλληλο τεχνικό και λοιπό προσωπικό.

Ιωάννινα 11 -03-2014
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ιωάννινα 11 - 03 -2014
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤ. Τ.Σ.Ε.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΒΑΣ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ Τ.Ε

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 11 - 03 - 2014
Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΓΑΘΗ ΒΛΑΧΙΩΤΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ