



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «Συντήρηση οδού Λίμνη Πηγών
Αώου προς Ανατολικό Ζαγόρι»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100.000€

ΧΡΗΣΗ: 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΑ

Το δημοπρατούμενο έργο έχει σαν αντικείμενο την αποκατάσταση φθορών ασφατικού καταστρώματος της επαρχιακής οδού Λίμνη Πηγών Αώου προς Ανατολικό Ζαγόρι.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν (σε τμήματα που περιγράφονται παρακάτω) είναι οι εξής:

- κατασκευή επιχώματος
- εξυγίανση και αποκατάσταση της οδοστρωσίας με υπόβαση πάχους 0,10m, και βάση πάχους 0,10m
- ασφατική προεπάλειψη
- ασφατική συγκολλητική επάλειψη
- ασφατική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους (σε τόνους)
- ασφατική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05μ.

Η σειρά των οδικών τμημάτων που θα εκτελεσθούν εργασίες συντηρήσεως θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. Ειδικότερα θα γίνουν οι παραπάνω εργασίες στην **επαρχιακή οδό «Λίμνη Πηγών Αώου προς Ανατολικό Ζαγόρι»:**

(η χλιομέτρηση ξεκινάει από τη διασταύρωση της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων με την Επ. οδό 45)

α) κατασκευή επιχώματος, εξυγίανση και αποκατάσταση της οδοστρωσίας, υπόβαση πάχους 0,10m, και βάση πάχους 0,10m, ασφατική προεπάλειψη και κατασκευή ασφατικής ισοπεδωτικής στρώσης πάχους 0,05μ:

- στην Χ.Θ. 1+050 σε μήκος περίπου 40μ

β) Ασφατική συγκολλητική επάλειψη και κατασκευή ασφατικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους:

- στη Χ.Θ. 0+000 σε μήκος περίπου 100μ
- στη Χ.Θ. 1+000 σε μήκος περίπου 100μ
- στη Χ.Θ. 2+000 σε μήκος περίπου 100μ
- στη Χ.Θ. 9+000 σε μήκος περίπου 50μ

- στη Χ.Θ. 10+000 σε μήκος περίπου 200μ για το ημιπλάτος του δρόμου
- στη Χ.Θ. 11+000 σε μήκος περίπου 200μ
- στη Χ.Θ. 12+000 σε μήκος περίπου 250μ
- στη Χ.Θ. 13+000 σε μήκος περίπου 50μ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν, στα πλαίσια του έργου, αφορούν την επισκευή των παραπάνω αναφερομένων τμημάτων λόγω φθορών. Το σύνολο του έργου θα κατασκευασθεί πάνω σε ήδη υπάρχοντα διανοιγμένο δρόμο, δεν προβλέπεται επέμβαση πέραν του υφιστάμενου οδοστρώματος (διαπλατύνσεις, επιχώσεις κ.λ.π.), δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών και ουδεμία σοβαρή επέμβαση στο περιβάλλον πρόκειται να γίνει.

Επειδή δεν υπάρχει ακριβής χιλιομέτρηση των ανωτέρω περιγραφομένων τμημάτων, οι θέσεις τους επισημαίνονται με τη μέγιστη δυνατή προσέγγιση και θα υποδειχθούν ακριβώς από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε εργασίες συντήρησης σε οποιοδήποτε σημείο του τμήματος κριθεί απαραίτητο για την κάλυψη των απροβλέπτων εργασιών, μετά από σχετική εντολή και υπόδειξη της Υπηρεσίας.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τις ισχύουσες ΕΤΕΠ, τις εγκεκριμένες μελέτες και τις εντολές της επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσίας.

Η συνολική δαπάνη της εργολαβίας ανέρχεται σε **100.000€**, από τις οποίες, **18.699,19€** για Φ.Π.Α.

Ιωάννινα /04/2014
Συντάχθηκε

Ιωάννινα /04/2014
Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε
Ο Αν. Προϊστάμενος
Τ.Σ.Ε./Π.Ε.Ι.

Θεοδώρα Ρίζου
Πολιτικός Μηχανικός

Ιωάννινα /04/2014
Εγκρίθηκε
Η Αν. Προϊσταμένη
Διεύθυνσης

Βασίλειος Οικονόμου
Πολιτικός Μηχανικός

Αγαθή Βλαχιώτη
Πολιτικός Μηχανικός