

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η τεχνική έκθεση αφορά εργασίες αντικατάστασης της στέγης του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου στο Δ.Δ. Καρίτσας του Δήμου Ζίτσας.

Ο ναός χρονολογείται στα τέλη του 18^{ου} αιώνα (περίπου στο 1880). Είναι κατασκευασμένος από λιθοδομή με επικάλυψη από σχιστόπλακες και έχει υποστεί πρόσφατες επεμβάσεις (προ δεκαετίας) λόγω μικρών βλαβών. Έχει γίνει προσθήκη κατ' επέκταση και έχει επισκευαστεί η υπάρχουσα στέγη. Επίσης προστέθηκε στέγαστρο στην όψη της εισόδου του ναού. Εσωτερικά ο ναός δεν είναι τοιχογραφημένος – οι εσωτερικοί τοίχοι είναι σοβατισμένοι.

Το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα το μνημείο αφορά κυρίως την εισροή υδάτων από τη στέγη του.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εργασίες που προτείνονται αφορούν αναλυτικά:

1. Ανάσυρση της σχιστόπλακας, σε όλη την έκταση της στέγης του κυρίως ναού, διαλογή και αποθήκευση των τεμαχίων που είναι κατάλληλα προς επανατοποθέτηση.
2. Καθαίρεση του φέροντος οργανισμού της στέγης καθώς και του ταβανιού.
3. Κατασκευή περιμετρικού κρυφosenάζ στη στέψη της λιθοδομής και τοπική στερέωση-αποκατάσταση της τοιχοποιίας όπου απαιτηθεί.
4. Επανατοποθέτηση κρηπίδας στη στέψη, με συμπλήρωση των λίθων όπου απαιτηθεί.
5. Κατασκευή νέας ξύλινης στέγης με διπλό σανίδωμα και επίπεδη λαμαρίνα ενδιάμεσα.
6. Κατασκευή νέου ταβανιού, όμοιας μορφής με το υπάρχον.
7. Επικάλυψη της στέγης με σχιστόπλακες, παλαιές από διαλογή και συμπλήρωση με νέες όμοιας μορφής.
8. Τοποθέτηση υδρορροών από γαλβανισμένη λαμαρίνα.

Επισημάνσεις

- Θα λαμβάνονται πάντα μέτρα προστασίας του μνημείου για κάθε περίπτωση και οιασδήποτε καιρικών συνθηκών.
- Το σύνολο των εργασιών που θα εκτελεστούν, θα πρέπει να πληρούν τους όρους που ισχύουν για τα διατηρητέα μνημεία.
- Πριν την έναρξη των εργασιών θα ενημερωθεί η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
- Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Συντάχθηκε
Ιωάννινα 28/08/2013

Θεωρήθηκε
Ιωάννινα 05/09/2013

Ελέγχθηκε
Ιωάννινα 05/09/2013

Μ. ΤΣΕΤΣΟΥ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ε. ΞΕΝΑΚΗ
ΑΡΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ε. ΝΙΚΟΛΟΥ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ