

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Χωματουργικά - καθαιρέσεις									
1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ Α\10.01.01	1	ΟΙΚ 1101	ton	60	13,50	810,00	
2	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ Α\10.07.01	2	ΟΙΚ 1136	ton.km	600	0,35	210,00	
3	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΝΑΟΙΚ Α\22.02	3	ΟΙΚ 2204	m3	3	22,50	67,50	
4	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΝΑΟΙΚ Α\22.51	4	ΟΙΚ 5276	m3	7	56,00	392,00	
5	Καθαίρεση επικαλύψεως στέγης με σχιστόπλακες	ΝΑΟΙΚ Α\22.71	5	ΟΙΚ 2241	m2	87	6,70	582,90	
6	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΝΑΟΙΚ Α\22.53	6	ΟΙΚ 2275	m2	48	5,60	268,80	
Σύνολο 1. Χωματουργικά - καθαιρέσεις								2.331,20	2.331,20
2. Τοιχοποιίες - επιχρίσματα									
1	Τοπικές επισκευές παρειάς λιθοδομής - λίθινα κλειδιά συρραφής	ΝΑΟΙΚ Α\43.01Σ1	7	ΟΙΚ 4301	μμ	15	70,00	1.050,00	
2	Κρηπίδα καμπυλοειδούς ή απλής ορθογωνικής όψεως	ΝΑΟΙΚ Α\43.22Σ1	8	ΟΙΚ 4307	μμ	10	25,00	250,00	
3	Τοποθέτηση υπάρχουσας κρηπίδας καμπυλοειδούς ή απλής ορθογωνικής όψεως	ΝΑΟΙΚ Α\43.22Σ2	9	ΟΙΚ 4307	μμ	10	15,00	150,00	
4	Διαζώματα (σενάζι) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπτατικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ Α\49.01.02	10	ΟΙΚ 3213	m	18	19,70	354,60	
Σύνολο 2. Τοιχοποιίες - επιχρίσματα								1.804,60	1.804,60
3. Επενδύσεις - επιστρώσεις									
1	Επιστέγαση με σχιστόπλακες	ΝΑΟΙΚ Α\72.15Σ1	11	ΟΙΚ 7211	m2	35	70,00	2.450,00	
2	Επιστέγαση με υπάρχουσες (από καθαίρεση) σχιστόπλακες	ΝΑΟΙΚ Α\72.15Σ2	12	ΟΙΚ 7211	m2	52	30,00	1.560,00	
3	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, επίπεδη, πάχους 1,00 mm	ΝΑΟΙΚ Α\72.31.02	13	ΟΙΚ 7231	m2	87	14,60	1.270,20	
4	Τοποθέτηση φύλλου μολυβιού.	ΝΑΟΙΚ Α\79.39Σ	14	ΟΙΚ 7912	μμ	1	27,00	27,00	
Σύνολο 3. Επενδύσεις - επιστρώσεις								5.307,20	5.307,20
4. Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές									
1	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή	ΝΑΟΙΚ Α\52.76.02	15	ΟΙΚ 5277	m3	7	675,00	4.725,00	
2	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	ΝΑΟΙΚ Α\52.80.02	16	ΟΙΚ 5282	m2	87	19,00	1.653,00	
3	Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm	ΝΑΟΙΚ Α\52.80.03	17	ΟΙΚ 5283	m2	87	22,50	1.957,50	
Σε μεταφορά								8.335,50	9.443,00

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά							8.335,50	9.443,00
4	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ Α\77.71.03	18	ΟΙΚ 7771	m2	48	15,70	753,60	
5	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοιχτή ημικυκλική	ΑΤΗΕ 8062.Σ1.1	19	ΗΛΜ 1	μμ	29	17,00	493,00	
6	Υδρορρόη κατακόρυφη από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 3in	ΑΤΗΕ 8062.Σ1.2	20	ΗΛΜ 1	μμ	11	20,00	220,00	
7	Οροφή ξύλινη πλήρης, από ξυλεία τύπου Σουηδίας ελάχιστου πλάτους 15cm	ΝΑΟΙΚ Α\52.94Σ1	21	ΟΙΚ 5294	m2	48	28,60	1.372,80	
	Σύνολο 4. Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές							11.174,90	11.174,90
							Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	20.617,90 3.711,22
							Αθροισμα Απρόβλεπτα	15,00 %	24.329,12 3.649,37
							Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης		27.978,49 314,19
							Αθροισμα ΦΠΑ	23,00 %	28.292,68 6.507,32
							Γενικό Σύνολο		34.800,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ιωάννινα 28/08/2013

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ιωάννινα 05/09/2013

Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ιωάννινα 05/09/2013

Η ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΤΣΟΥ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΑΚΗ

ΑΡΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ