

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**

**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ/ΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ**

**ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

**ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**ΕΡΓΟ : <<ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ**

**ΑΥΛΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΘΙΝΟΥ**

**ΖΙΤΣΑΣ >>**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00 €**

## **Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η**

Αντικείμενο της παρούσας είναι η εκτέλεση εργασιών για την ολοκλήρωση τμήματος της διώρυγας του αρδευτικού δικτύου του Τ.Δ. Λιθίνου γιατί είναι αδύνατο το πότισμα τμήματος του κάμπου του Τ.Δ. Λιθίνου Ζίτσας .

Αναλυτικά οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι :

### **Α.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ**

Θα γίνει εκσκαφή για την έδραση της νέας διώρυγας.

### **Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ**

Θα κατασκευαστεί τμήμα νέας διώρυγας από σκυρόδεμα C 16/20 μήκους περίπου 140 μέτρα με διάσταση 0,75 \* 0,65 μέτρα.

Θα κατασκευασθεί τεχνικό έργο με σωληνωτό αγωγό από τσιμεντοσωλήνα εγκιβωτισμένο με σκυρόδεμα για την απορροή του πλεονάζοντος νερού.

Θα γίνει τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου μήκους περίπου 30 μέτρων με σκυρόδεμα C 12/15.

Για τη κατασκευή σκυροδέματος σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης θα χρησιμοποιηθεί θραυστό υλικό λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλου τύπου, κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τυχόν αναγκαία πρόσθετα ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. υλικά, για τεχνικά έργα κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους καθώς και για έργα σηράγγων.

Τα αδρανή υλικά όλων των κατηγοριών σκυροδεμάτων θα είναι θραυστά λατομείου των προδιαγραφόμενων απαιτήσεων, ισχύουν οι νέες διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος.

### **Γ.ΟΛΟΣΤΡΩΣΙΑ**

Θα γίνει αμμοχαλικόστρωση του δρόμου της νέας διώρυγας.

Το σύνολο του έργου θα κατασκευασθεί σε συνέχεια ήδη υπάρχουσας τσιμεντένιας διώρυγας άρδευσης και ουδεμία σοβαρή επέμβαση στο περιβάλλον πρόκειται να γίνει.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τις ισχύουσες ΕΤΕΠ και τις εντολές της επιβλέπουσας το έργο υπηρεσίας.

Η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία δύναται εάν κρίνει σκόπιμο να διατάξει τον ανάδοχο να εκτελεί εργασίες και πέραν των συμπεριλαμβανομένων στα συμβατικά τεύχη η την παράλειψη κάποιων από τις αναφερόμενες σε αυτά.

Η συνολική δαπάνη της εργολαβίας ανέρχεται σε **20.000,00 €** από τα οποία **3.739,84€** για Φ.Π.Α. .

Ιωάννινα 4-7 - 2014  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ιωάννινα 4 -7 - 2014  
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Δ.Π.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΙΤΣΑΡΑΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 4 -7 - 2014  
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Π.Ε.Ι

ΑΓΑΘΗ ΒΛΑΧΙΩΤΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

