

ΕΡΓΟ : «Συντήρηση- αποχιονισμός-αποκατάσταση
επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας
Ηπείρου».

ΥΠΟΕΡΓΟ : «Αποκατάσταση οδού Πηγάδια-
Πλατανούσα και Μονολίθι-Πράμαντα».

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 80.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γενικά

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αποκατάσταση ζημιών στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου.

Ειδικότερα, οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν για την αποκατάσταση των φθορών του οδοστρώματος είναι:

1. Κατασκευή μιας ασφαλικής ισοπεδωτικής στρώσης πάχους 0,05m σε τμήματα , σε διάφορες χλιομετρικές θέσεις και συγκεκριμένα.

Α) Από διασταύρωση Πηγάδια μέχρι Πλατανούσα.

Χ.Θ. 1+500	περίπου 150 τ.μ
Χ.Θ. 2+500	" 250 "
Χ.Θ. 5+500	" 250 "
Χ.Θ. 7+800 έως 8+000	" 600 "
Χ.Θ. 9+000	" 350 "
Χ.Θ. 9+800	" 250 "
Χ.Θ. 10+500	" 350 "

Β) Από διασταύρωση Μονολιθίου-Γέφυρα Πλάκας.

Χ.Θ. 0+700	" 400 τ.μ
Χ.Θ. 0+900	" 250 "
Χ.Θ. 1+000	" 200 "
Χ.Θ. 2+100	" 250 "
Χ.Θ. 2+400	" 180 "
Χ.Θ. 3+100 έως 3+400	" 150 "
Χ.Θ. 8+300	" 800 "

2. Κατασκευή ασφαλικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους στα παρακάτω αναφερόμενα τμήματα.

Α) Από διασταύρωση Πηγάδια μέχρι Πλατανούσα.

Χ.Θ. 6+500 περίπου 20 τn

Β) Από διασταύρωση Μονολιθίου-Γέφυρα Πλάκας.

Χ.Θ. 8+400 περίπου 80 τn

Στα τμήματα ασφαλτόστρωσης προς αποκατάσταση, θα εφαρμοστεί ασφαλική συγκολλητική επάλειψη ή ασφαλική προεπάλειψη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Οι θέσεις των τμημάτων θα υποδειχθούν ακριβώς από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε εργασίες συντήρησης σε οποιοδήποτε σημείο του οδικού δικτύου κριθεί απαραίτητο για την κάλυψη των αιρόβλεπτων εργασιών μετά από σχετική εντολή και υπόδειξη της Υπηρεσίας. Επίσης η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία δύναται εάν κρίνει σκόπιμο να διατάξει τον ανάδοχο να εκτελεί εργασίες και πέραν των συμπεριλαμβανομένων στα συμβατικά τεύχη ή την παράλειψη κάποιων από τις αναγραφόμενες σε αυτά.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τις ισχύουσες Π. Τ. Π. και τις εντολές της επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσίας.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 80.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ιωάννινα, 03 Ιουλίου 2014

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Η συντάξασα

Βασιλική Κουφού
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Η Αν. Προϊσταμένη της
Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου

Ελένη Ξενάκη
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αν. Πρ/νος Τμ. Σ.Ε.
της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου

Δημήτριος Αναγνώστου
Πολιτικός Μηχανικός