


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Α.	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Χωματοουργικά</b>									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ ΑΙΑ02	1	ΟΔΟΝ 1123.A	m3	600	0,70	420,00	
2	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΝΑΟΔΟ ΑΙΑ14	2	ΟΔΟΝ 1310	m	100	0,65	65,00	
3	Κατασκευή επιχωμάτων	ΝΑΟΔΟ ΑΙΑ20	3	ΟΔΟΝ 1530	m3	200	1,05	210,00	
4	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm	ΝΑΟΔΟ ΑΙΑ19	4	ΟΔΟΝ 3121B	m3	80	10,10	808,00	
5	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων μρ τιμμένο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΝΑΟΔΟ ΔΙΑ02.1	21	ΟΔΟΝ 1123.A	m3	200	3,50	700,00	
<b>Σύνολο 1. Χωματοουργικά</b>								<b>2.203,00</b>	<b>2.203,00</b>
<b>2. Τεχνικά</b>									
1	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άσπλο	ΝΑΟΔΟ ΑΙΒ29.2.1	5	ΟΔΟΝ 2531	m3	30	86,50	2.595,00	
2	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	ΝΑΟΔΟ ΑΙΒ65.1.1	6	ΟΔΟΝ 2311	kg	950	2,70	2.565,00	
3	Κατασκευή φατνών	ΝΑΟΔΟ ΑΙΒ65.2	7	ΟΔΟΝ 2312	m2	450	2,50	1.125,00	
4	Πλήρωση φατνών	ΝΑΟΔΟ ΑΙΒ65.3	8	ΟΔΟΝ 2313	m3	150	19,50	2.925,00	
5	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ ΑΙΒ29.3.2	9	ΟΔΟΝ 2532	m3	100	104,00	10.400,00	
6	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τιμμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Τιμμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	ΝΑΥΔΡ ΑΙ12.01.01.07	10	ΥΔΡ 6551.7	m	35	144,00	5.040,00	
7	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές	ΝΑΥΔΡ ΑΙ11.02.02	11	ΥΔΡ 6752	kg	200	3,10	620,00	
8	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ ΑΙΒ01	12	ΟΔΟΝ 2151	m3	300	4,00	1.200,00	
<b>Σύνολο 2. Τεχνικά</b>								<b>26.470,00</b>	<b>26.470,00</b>
<b>3. Ασφαλτικά</b>									
1	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ ΑΔ04	13	ΟΔΟΝ 4120	m2	4.000	0,45	1.800,00	
2	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ ΑΔ06	16	ΟΔΟΝ 4421B	ton	550	92,19	50.704,50	
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ ΑΔ03	17	ΟΔΟΝ 4110	m2	300	1,20	360,00	
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ ΒΔ08.1	22	ΟΔΟΝ 4521B	m2	327	7,55	2.468,85	
<b>Σύνολο 3. Ασφαλτικά</b>								<b>55.333,35</b>	<b>55.333,35</b>
<b>4. 4.Οδοστρώσας</b>									
1	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ ΑΙΓ01.1	19	ΟΔΟΝ 3121B	m3	150	13,40	2.010,00	
<b>Σε μεταφορά</b>								<b>2.010,00</b>	<b>84.006,35</b>

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά							2.010,00	84.006,35
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ ΑΙΓ02.2	20	ΟΔΟΝ 3211Β	m2	300	1,58	474,00	
	Σύνολο 4. 4.Οδοστρωσία							2.484,00	2.484,00
	Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	86.490,35
	Αθροισμα Απρόβλεπτα							15,00 %	15.568,26
	Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης								102.058,61
	Αθροισμα ΦΠΑ							23,00 %	15.308,79
	Γενικό Σύνολο								117.367,40
									518,78
									117.886,18
									27.113,82
									145.000,00


ΙΩΑΝΝΙΝΑ 21/11/2014  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

  
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΙΤΣΑΡΑΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 21/11/2014

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΙ




ΑΓΑΘΗ ΒΛΑΧΙΩΤΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ.... 21/11/2014.

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Σ.Ε.

  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ