



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣ/ΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : «Συντήρηση οδου

προς Σαγιάδα - Κάτω Αετό –

Σύννορα (Α' φάση)»

ΧΡΗΣΗ: 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΟΠΟΙΑ

Θα κατασκευαστεί οδός συνολικού μήκους περί τα 1.900μ πάνω στην υπάρχουσα χάραξη, με πλάτος ασφάλτου 6,50μ. Ο ασφαλοτάπητας θα είναι πάχους 5εκ εκτός από τα σημεία με έντονη κλίση όπου θα κατασκευαστεί διπλός ασφαλοτάπητας για συνολικό μήκος 300μ.

Στην πλευρά του βουνού θα κατασκευαστεί ενδεδυμένη τάφρος σύμφωνα με το σχέδιο των προμετρήσεων.

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Θα ακολουθηθεί η υπάρχουσα χάραξη και στα σημεία που απαιτείται θα γίνει διαπλάτυνση της οδού. Ο όγκος των χωματουργικών εργασιών θα υπολογιστεί βάση των διατομών που θα προσκομίσει ο ανάδοχος πριν την έναρξη κατασκευής των εργασιών.

Στα πρώτα 110μ του έργου θα κατασκευαστεί επίχωμα μέσου ύψους περί τα 2μ και πλάτους 7μ.

ΤΕΧΝΙΚΑ

Για την παραλαβή των ομβρίων θα κατασκευαστούν σωληνωτοί αγωγοί στις παρακάτω χιλιομετρικές θέσεις:

- 0+00 m
- 0+870m
- 1.100m 2 αγωγοί
- 1.900 m
- 2.000m

Οι αγωγοί θα είναι διατομής 1μ και προκατασκευασμένοι από οπλισμένο σκυρόδεμα (σύμφωνα με το αναλυτικό τιμολόγιο της μελέτης). Θα είναι ενκιβωτισμένοι σε άοπλο σκυρόδεμα..

2 . ΓΕΝΙΚΑ

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τις ισχύουσες Π. Τ. Π., την εγκεκριμένη μελέτη και τις οδηγίες και εντολές της Επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσίας. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με την μελέτη του έργου και σε κάθε τυχόν πρόβλημα που θα παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση των εργασιών θα δίδονται οδηγίες από την υπηρεσία που θα έχει ορίσει και τον επιβλέποντα του έργου. Οι θέσεις των ανωτέρω εργασιών θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία και πριν από τις οποιεσδήποτε εργασίες εκσκαφών θα πρέπει να ληφθούν στοιχεία εδάφους, τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν και να εγκριθούν από την Υπηρεσία

3. Ο Συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε **500.000,00 €**, από τα οποία 52.304,3 € είναι για Απρόβλεπτα, 5.504,5€ είναι για την προβλεπόμενη Αναθεώρηση και **93.495,95€** για ΦΠΑ

4. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της **ΣΑΕΠ 030 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.2013ΕΠ03000011 και υπάρχουσα πίστωση για το 2015, 500.000€.**

Ηγ/τσα 23-03-2015	Ηγ/τσα 23-03-2015	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 23-03-2015
Ο Συντάξας	Ο Προϊστάμενος Τμ. Συγκ. Έργων	Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΠΕΘ Καα
ΑΝΝΑ ΔΗΜΑ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΟΛ. ΜΗΧ.	ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ