



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣ/ΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:

Αποκατάσταση βλαβών στο
επαρχιακό οδικό δίκτυο Δήμου
Σουλίου (Καρβουνάρι-
Σπαθαραίοι).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Η παρούσα μελέτη αφορά την αποκατάσταση βλαβών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Σουλίου από Καρβουνάρι-Μόρφι και πιο συγκεκριμένα: Αφετηρία μέτρησης αποστάσεων η θέση Αεροδρόμιο. Στο 8,7 χλμ μικρές καταπτώσεις στο ρείθρο, στο 12,3 χλμ, καταπτώσεις στο πρηνές. Στο 15,8 χλμ, στο 16,5 χλμ, στο 17,2 χλμ, στο 17,6 & 17,8 χλμ. απαιτείται συνολική αποκατάσταση του οδοστρώματος. Θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες α). Άρση καταπτώσεων. β). Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα σε βάθος 4 cm. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05μ με χρήση κοινής ασφάλτου. γ). Στο Δ.Δ Καρβαναρίου θα τοποθετηθούν πινακίδες επικίνδυνων θέσεων.

2. Ο Συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε **30.500,00 €** από τα οποία τα **3.251,16€** είναι για ΓΕ & ΟΕ, **3.196,97 €** είναι για τα απρόβλεπτα, **286,62 €** για την προβλεπόμενη αναθεώρηση και **5.703,25 €** για Φ.Π.Α.

3. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει έντεχνα, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, την εγκεκριμένη μελέτη, τις ισχύουσες Π. Τ. Π., και τις οδηγίες και τις εντολές της Επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσίας και σε κάθε τυχόν πρόβλημα που θα παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση των εργασιών θα δίνονται οδηγίες από την Υπηρεσία, που θα ορίσει και τον Επιβλέποντα του έργου.

4. 2. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της **ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ. Α. 2013ΕΠ030000011** και με υπάρχουσα πίστωση για το 2015 το ποσό των **30.500,00 €**.

Ηγ/τσα 17-03-2015	Ο Προϊστάμενος	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Συντάξας	Τμήματος	Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΠΕΘ α α
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΟΦΙΑΣ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ	ΠΑΥΛΟΣ Α. ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ	ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ