



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΖΗΜΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 19
(ΝΕΡΑΪΔΑ -
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A T	Εγκεκρ. Τιμολ.	Ένδειξη εργασιών	Αριθρ ο Αναθ.	Μον Μετρ	Τιμή Μον	Ποσ	Δαπάνη	
	1	2	3	4	5	6	7	
		1η ΟΜΑΔΑ : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	1,1	1000	1.100,00	
2	A-2.1	Αποξήλωση ασφαλτοταπήςτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΟΔΟ-1123Α	m ³	2	15	30,00	
3	A-4.1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1212	m ³	2,05	150	307,50	
4	A-18.2	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4	ΟΔΟ-1510	m ³	5	300	1.500,00	
5	A-18.3	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	ΟΔΟ-1510	m ³	9,4	650	6.110,00	
6	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m ³	1,05	950	997,50	
		Σύνολον 1ης Ομάδας					10.045,00	10.045,00
		2η ΟΜΑΔΑ : ΤΕΧΝΙΚΑ						
7	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m ³	4,40	15	66,00	
8	B-29.2.2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-2531	m ³	89,80	18	1.616,40	
9	B-29.3.4	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	126,00	12	1.512,00	
10	B-29.4.1	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2522	m ³	104,80	30,00	3.144,00	
11	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	1,15	300,00	345,00	
12	B-30.1	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500A	ΟΔΟ-2611	kg	1,15	500,00	575,00	
13	ΥΔΡ 12.01.01.07	Τσιμεντοσωλήνες οπλισμένοι ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	144,00	10,00	1.440,00	
14	Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269Α	m	1,00	25,00	25,00	
		Σύνολον 2ης Ομάδας					8.723,40	8.723,40
		3η ΟΜΑΔΑ : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΣΗΜΑΝΣΗ						
15	Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους, με μτφ.	ΟΔΟ-3121.Β	m ³	14,90	80	1.192,00	
16	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155), με μτφ.	ΟΔΟ-3211.Β	m ²	1,54	400	616,00	
17	Ε-9.1	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	ΟΙΚ-6541	τεμ.	53,70	2	107,40	
18	Ε-10.2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	ΟΔΟ-2653	τεμ.	49,30	2	98,60	
		Σύνολον 3ης Ομάδας					2.014,00	2.014,00
		Σύνολο εργασιών						20.782,40

		ΓΕ&ΟΕ 18%						3.740,83
		Αθροισμα (ΣΣ)						24523,23)
		Απρόβλεπτα 15 %						3.678,48
		Νέο άθροισμα (Σ1)						28.201,72
		Προβλ. Αναθεώρηση						253,56
		Αθροισμα (ΣΣ)						28.455,28
		Φ Π Α 23%						6.544,72
		Συνολική δαπάνη έργου						35.000,00
				Ηγουμενίτσα 27- 03 - 2015				
		Ηγουμενίτσα 27 - 03 - 2015		Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ. Ε. α.α.				
		Η συντάξασα						
		Σοφία Αθανασίου, Πολ. Μηχ. Τ. Ε.		Παύλος Αλεξίου, Πολ. Μηχ.				