ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΈΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΡΟΣ ΠΟΥΡΝΙΑ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΕΥΗ ΚΑΙ ΦΟΥΡΚΑ

ΠΡΟΫΠ.: 50.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΝΑΟΔΟ Α\Α02.1	1	ΟΔΟΝ 1123.Α	m3	37	1,78	65,86	
2	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΝΑΟΔΟ Α\Α14	2	ΟΔΟΝ 1310	m	100	0,65	65,00	
3	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0m	ΝΑΟΔΟ Α\Α15	3	ΟΔΟΝ 1320	m	10	11,50	115,00	
4	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm	ΝΑΟΔΟ Α\Α19	4	ΟΔΟΝ 3121Β	m3	400	10,10	4.040,00	
5	Κατασκευή επιχωμάτων	ΝΑΟΔΟ Α\Α20	5	ΟΔΟΝ 1530	m3	400	1,05	420,00	
	Σύνολο 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							**4.705,86**	**4.705,86**
	2. ΤΕΧΝΙΚΑ								
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Α\Β01	6	ΟΔΟΝ 2151	m3	160	4,07	651,20	
2	Μεταβατικά επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	ΝΑΟΔΟ Α\Β04.2	7	ΥΔΡ 6068	m3	24	15,30	367,20	
3	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.2	8	ΟΔΟΝ 2531	m3	17	89,80	1.526,60	
4	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.1	9	ΟΔΟΝ 2532	m3	90	94,20	8.478,00	
5	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	ΝΑΟΔΟ Α\Β65.1.1	10	ΟΔΟΝ 2311	kg	1.656	2,70	4.471,20	
6	Κατασκευή φατνών	ΝΑΟΔΟ Α\Β65.2	11	ΟΔΟΝ 2312	m2	792	2,50	1.980,00	
7	Πλήρωση φατνών	ΝΑΟΔΟ Α\Β65.3	12	ΟΔΟΝ 2313	m3	144	21,10	3.038,40	
8	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	ΝΑΥΔΡ Α\12.01.01.07	13	ΥΔΡ 6551.7	m	11	144,00	1.584,00	
	Σύνολο 2. ΤΕΧΝΙΚΑ							**22.096,60**	**22.096,60**
	3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
1	Στρώση στράγγισης οδοστρώματος	ΝΑΟΔΟ Α\Γ03	14	ΟΔΟΝ 3121Β	m3	220	12,75	2.805,00	
	Σύνολο 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							**2.805,00**	**2.805,00**
	Σε μεταφορά								29.607,46

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								29.607,46
					Αθροισμα				29.607,46
					Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ			18,00 %	5.329,34
					Αθροισμα				34.936,80
					Απρόβλεπτα			15,00 %	5.240,52
					Αθροισμα				40.177,32
					Πρόβλεψη αναθεώρησης				473,09
					Αθροισμα				40.650,41
					ΦΠΑ			23,00 %	9.349,59
					Γενικό Σύνολο				**50.000,00**

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ / /2015

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ / /2015
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Σ.Ε.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΒΑΣ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ Τ.Ε.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ / /2015
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΓΑΘΗ ΒΛΑΧΙΩΤΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ