



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ : Αποκατάσταση περιοχής
Γότιστας.**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 57.000,00 €
ΧΡΗΣΗ : 2015**

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Αντικείμενο της παρούσας είναι η εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της περιοχής Γότιστας..

Αναλυτικά οι εργασίες που προβλέπονται, αρχίζουν με αφετηρία χιλιομέτρησης ΧΘ-0+000, από την διακλάδωση της 43^{ης} επαρχιακής οδού παλαιά Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Μετσόβου προς Μικρή Γότιστα- Μεγάλη Γότιστα, έχουν ως εξής:

Στην Χ.Θ: 4+000 όπου υπάρχει καθίζηση της οδού κατάντη σε μήκος 40,00 μέτρων, θα γίνει εξυγίανση του τμήματος σε βάθος εκσκαφής 20 εκατοστών και θα κατασκευαστούν, μία στρώση στράγγισης πάχους 30 εκ. καθώς και μία στρώση υπόβασης και μία βάσης πάχους 10 εκατοστών έκαστη, ασφαλικός τάπητας 5 εκατοστών, καθώς και η μετατόπιση του άξονα της οδού ανάντη κατά 2,00 μέτρα και σε μήκος 60,00 μέτρων. Η επίκληση του καταστρώματος της οδού θα είναι προς την τάφρο της οδού.

Στη ΧΘ: 4+700 θα γίνει επέκταση του υπάρχοντος σωληνωτού οχετού Φ1000 κατάντη κατά 3,00 μέτρα και η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης κατάντη μήκους 14,00 μέτρων, προκειμένου στο σημείο αυτό η οδός αποκτήσει πλάτος καταστρώματος 6,00 μέτρων.

Στη ΧΘ: 4+900 όπου υπάρχει καθίζηση της οδού κατάντη σε μήκος 100,00 μέτρων, θα γίνει αποξήλωση του ασφαλικού τάπητα, θα κατασκευαστούν, μία στρώση υπόβασης και μία βάσης πάχους 10 εκατοστών έκαστη και η κατασκευή ασφαλικού τάπητα Η επίκληση του καταστρώματος της οδού θα είναι προς την τάφρο αυτής.

Στην ΧΘ: 7+900 όπου υπάρχει καθίζηση της οδού κατάντη σε μήκος 30,00 μέτρων, θα γίνει μετατόπιση του άξονα της οδού ανάντη κατά 2,00 μέτρα, η αποξήλωση του ασφαλικού τάπητα και θα κατασκευαστούν, μία στρώση στράγγισης πάχους 30 εκ, μία στρώση υπόβασης και μία βάσης πάχους 10 εκατοστών έκαστη και η κατασκευή ασφαλικού τάπητα Η επίκληση του καταστρώματος της οδού θα είναι προς την τάφρο αυτής.

Στην ΧΘ: 9+500 όπου υπάρχει καθίζηση της οδού σε βάθος 1,00 μέτρου και σε μήκος 30,00 μέτρων, θα γίνει αποξήλωση του ασφαλικού τάπητα, η κατασκευή επιχώματος, μία στρώση υπόβασης και μία βάσης πάχους 10 εκατοστών έκαστη και η κατασκευή ασφαλικού τάπητα Επίσης θα κατασκευαστεί επενδεδυμένη τάφρος τριγωνικής διατομής σε μήκος 40,00 μέτρων.

Στην ΧΘ: 9+700 σε μήκος 30,00 μέτρων θα κατασκευαστεί ασφαλική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους.

Ο έλεγχος του πάχους των στρώσεων, στράγγισης, οδοστρωσίας συμπτυκνωμένου πάχους 10 cm για υπόβαση και βάση θα γίνεται με λήψη καρótων από το Τμήμα Εργαστηρίου Δημ. Εργων της Δ/σης Δημ. Εργων της Περιφέρειας Ηπείρου με φροντίδα της Υπηρεσίας, αδαπάνως για τον ανάδοχο του έργου η δε παραλαβή και επιμέτρηση θα γίνει με λήψη στοιχείων γεωμετρικής χωροστάθμησης σε διατομές πριν και μετά την κατασκευή των έργων.

Το σύνολο του έργου θα κατασκευασθεί πάνω σε ήδη υπάρχοντα διανοιγμένο δρόμο, δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών και ουδεμία σοβαρή επέμβαση στο περιβάλλον πρόκειται να γίνει.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τις ισχύουσες Ε.ΤΕ.Π. και τις εντολές της επιβλέπουσας το έργο υπηρεσίας.

Η συνολική δαπάνη της εργολαβίας ανέρχεται σε **57.000,00 €** από τα οποία **10.658,54€** για **Φ.Π.Α.** Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις **ΣΑΕΠ030**.

Ο ανάδοχος του έργου, εφ' όσον έχει έδρα εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, υποχρεούται να ιδρύσει γραφείο στην πόλη των Ιωαννίνων για την καλύτερη συνεργασία Επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσίας και αναδόχου και να το επανδρώσει με το ανάλογο και κατάλληλο τεχνικό και λοιπό προσωπικό.

Ιωάννινα 28 -05-2015
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ιωάννινα 28- 05 -2015
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤ. Τ.Σ.Ε.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΒΑΣ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ Τ.Ε

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 28- 05 - 2015
Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΓΑΘΗ ΒΛΑΧΙΩΤΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ