

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2013ΕΠ03000012 ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης επί της Ε.Ο Άρτας-Τρικάλων στο ύψος του Αθαμανίου» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00 €
--	--

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σκοπός της παρούσας εργολαβίας είναι η αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης επί της Ε.Ο Άρτας-Τρικάλων.

Το σημείο κατασκευής του τοίχου είναι στη περιοχή του Αθαμανίου Άρτας, ανάντι της Ε.Ο και έχει μήκος 55 μέτρα. Πρόκειται να κατασκευάσουμε σύνθετη διάταξη, η βάση της οποίας θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 , με 1,5 μ ύψος ανωδομής και στη συνέχεια συστοιχία από συρματοκιβώτια επιπλέον 2μ καθ' ύψος.

Αναλυτικά θα εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες:

- Καθαίρεση παλιού φθαρμένου πέτρινου τοίχου.
- Γενική εκσκαφή του χώρου όπου θα γίνουν οι εργασίες.
- Εκσκαφή θεμελίου για την κατασκευή του τοίχου.
- Κατασκευή βάσης και τοίχου 1,5 μ από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25.
- Επίχωμα μεταβατικό στο πίσω μέρος του τοίχου.
- Διαμόρφωση τάφρου αποστράγγισης κατά μήκος του τοίχου, πάνω από το θεμέλιο.
- Κατασκευή οπλισμένης εδαφόπλακας για την έδραση των συρματοκιβωτίων.
- Κατασκευή συστοιχίας συρματοκιβωτίων κατά μήκος του τοίχου και σύμφωνα με την υπόδειξη της υπηρεσίας.
- Μεταβατικό επίχωμα πίσω από τα συρματοκιβώτια.

Θα υποβληθεί από τον ανάδοχο στατική μελέτη στην υπηρεσία για έγκριση.

Ιωάννινα 8 Ιουλίου 2015

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο Συντάκτης

Ο Αν. Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε.
της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου

Μπάσιου Άννα
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν. Προϊσταμένη της
Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου

Δημήτριος Αναγνώστου
Πολιτικός Μηχανικός

Ελένη Ξενάκη
Αρχιτέκτων Μηχανικός