

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. ΟΔΟΠΟΪΑ								
1	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτούργησιμότητας W4	ΝΑΟΔΟ ΑΙΕ01.1.4	1	ΟΔΟΝ 2653	m	283	41,50	11.744,50	
2	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	ΝΑΟΔΟ ΑΙΕ09.1	2	ΟΙΚ 6541	τεμ	16	53,70	859,20	
3	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	ΝΑΟΔΟ ΑΙΕ10.2	3	ΟΔΟΝ 2653	τεμ	16	49,30	788,80	
4	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΝΑΟΔΟ ΑΙΕ17.1	4	ΟΙΚ 7788	m2	6.000	3,80	22.800,00	
5	Παλλόμενος κίτρινος σηματοδότης ενός πεδίου Φ 300 χλστ.	ΟΔΟ Ε16	5	ΗΛΜ 108		6	650,00	3.900,00	
	Σύνολο 1. ΟΔΟΠΟΪΑ							40.092,50	40.092,50
	Αθροισμα								40.092,50
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	7.216,65
	Αθροισμα								47.309,15
	Απρόβλεπτα							15,00 %	7.096,37
	Αθροισμα								54.405,52
	Πρόβλεψη αναθεώρησης								66,02
	Αθροισμα								54.471,54
	ΦΠΑ							23,00 %	12.528,45
	Γενικό Σύνολο								66.999,99
	Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ								67.000,00
	Εγκ. 36/13-12-2001								

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Οι μελετητές

Οι ελεγκτές

Ο Διευθυντής

ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΠΡΟΙΣΤ.ΤΜ.ΣΥΓΚ. ΕΡΓΩΝ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

Α.Α.
ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ