

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Γενικές Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α1Α02	1	ΟΔΟΝ 1123.Α	m3	200	0,70	140,00	
2	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α1Γ01.1	2	ΟΔΟΝ 3121Β	m3	200	13,40	2.680,00	
3	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Α1Γ02.2	3	ΟΔΟΝ 3211Β	m2	4.000	1,39	5.560,00	
Σύνολο 1. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								8.380,00	8.380,00
2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Α1Δ03	4	ΟΔΟΝ 4110	m2	4.000	1,20	4.800,00	
2	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α1Δ06	5	ΟΔΟΝ 4421Β	ton	100	90,83	9.083,00	
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Α1Δ08.1	6	ΟΔΟΝ 4521Β	m2	4.000	7,80	31.200,00	
4	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W4	ΝΑΟΔΟ Α1Ε01.1.4	7	ΟΔΟΝ 2653	m	150	41,50	6.225,00	
Σύνολο 2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								51.308,00	51.308,00
Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00 %	59.688,00 10.743,84
Αθροισμα Απρόβλεπτα								15,00 %	70.431,84 10.564,78
Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης									80.996,62 304,19
Αθροισμα ΦΠΑ								23,00 %	81.300,81 18.699,19
Γενικό Σύνολο									100.000,00

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΛΑΜ. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ.
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ. ΣΥΓΚ. ΕΡΓΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Α.Α.

ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ