



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ : «Αποκατάσταση οδού Δίστρατο-
Βασιλίτσα»**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 80.000,00 €
ΧΡΗΣΗ : 2015**

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Αντικείμενο της παρούσας είναι η εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση οδού Δίστρατο-Βασιλίτσα

Αναλυτικά οι εργασίες που προβλέπονται έχουν ως εξής:

Με αφετηρία το κοινοτικό γραφείο του Διστράτου (**XΘ: 0+000**) και στην **XΘ:2+300** προς Βασιλίτσα, όπου έχει κατολισθήσει τμήμα του καταστρώματος της οδού κατάντη, θα κατασκευαστούν συρματοκυβώτια, (σαρζανέτια), διαστάσεων **1*1*2** μέτρων, σε διάταξη που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία.

Εις το αυτό τμήμα θα κατασκευαστεί ανάντη επενδεδυμένη τάφος τραπεζοειδούς διατομής σε μήκος **100,00** μέτρων και κατάντη στο έρεισμα, θα κατασκευαστεί επενδεδυμένη τάφος τριγωνικής διατομής **60,00** μέτρων για την συλλογή των ομβρίων υδάτων.

Σαν τελική επιφάνεια κυκλοφορίας στα επισκευασμένα τμήματα θα κατασκευασθεί ασφαλτοτάπητας κυκλοφορίας πάχους **5cm**.

Στις τιμές ασφαλικών εργασιών περιλαμβάνεται η αξία της καθαρής ασφάλτου που θα χρησιμοποιηθεί και η δαπάνη μεταφορά της από τα διύλιστήρια στο συγκρότημα παραγωγής του ασφαλτομίγματος. Η προμήθεια της ποσότητας της ασφάλτου που θα απαιτηθεί θα γίνει από τον ανάδοχο, θα ελέγχεται εργαστηριακά πριν την ενσωμάτωσή της στο έργο, η δε ποσότητα που θα ενσωματωθεί θα πρέπει απαραίτητα να βρίσκεται μέσα στα όρια που καθορίζονται από την αντίστοιχη Ε.Τ.Ε.Π..

Ο έλεγχος του πάχους όλων των στρώσεων οδοστρώσεως συμπεκνωμένου πάχους θα γίνεται με λήψη καρότων από το Τμήμα Εργαστηρίου της Δ/σης Δημ. Εργων της Περιφέρειας Ηπείρου με φροντίδα της Υπηρεσίας, αδαπάνως για τον ανάδοχο του έργου η δε παραλαβή και επιμέτρηση θα γίνει με λήψη στοιχείων γεωμετρικής χωροστάθμησης σε διατομές πριν και μετά την κατασκευή των έργων.

Το σύνολο του έργου θα κατασκευασθεί πάνω σε ήδη υπάρχοντα διανοιγμένο δρόμο, δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών και ουδεμία σοβαρή επέμβαση στο περιβάλλον πρόκειται να γίνει.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τις ισχύουσες Ε.Τ.Ε.Π. και τις εντολές της επιβλέπουσας το έργο υπηρεσίας.

Η συνολική δαπάνη της εργολαβίας ανέρχεται σε **80.000,00 €** από τα οποία **14.959,35 €** για **Φ.Π.Α.** Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του έργου της **ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου**.

Ο ανάδοχος του έργου, εφ' όσον έχει έδρα εκτός του Νομού Ιωαννίνων, υποχρεούται να ιδρύσει γραφείο στην πόλη των Ιωαννίνων για την καλύτερη συνεργασία Επιβλέπουσας το

έργο Υπηρεσίας και αναδόχου και να το επανδρώσει με το ανάλογο και κατάλληλο τεχνικό και λοιπό προσωπικό.

Ιωάννινα 07 -09-2015
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ιωάννινα 07 - 09-2015
Ο ΠΡΟΙΣΤ. Τ.Σ.Ε.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΒΑΣ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ Τ.Ε

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ιωάννινα 07 - 09- 2015
Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΓΑΘΗ ΒΛΑΧΙΩΤ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ