

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Χωματουργικά - καθαιρέσεις</b>									
1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ Α\10.01.01	1	ΟΙΚ 1101	ton	40	13,50	540,00	
2	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ Α\10.07.01	2	ΟΙΚ 1136	ton.km	100	0,35	35,00	
3	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΝΑΟΙΚ Α\22.02	3	ΟΙΚ 2204	m3	1	22,50	22,50	
4	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ Α\22.15.01	4	ΟΙΚ 2226	m3	5	56,00	280,00	
5	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΝΑΟΙΚ Α\22.22.01	5	ΟΙΚ 2241	m2	230	6,70	1.541,00	
6	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΝΑΟΙΚ Α\22.51	6	ΟΙΚ 5276	m3	15	56,00	840,00	
7	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης	ΝΑΟΙΚ Α\22.52	7	ΟΙΚ 2275	m2	80	2,60	208,00	
8	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΝΑΟΙΚ Α\22.53	8	ΟΙΚ 2275	m2	110	5,60	616,00	
<b>Σύνολο 1. Χωματουργικά - καθαιρέσεις</b>								<b>4.082,50</b>	<b>4.082,50</b>
<b>2. Τοιχοποιίες - επιχρίσματα</b>									
1	Τοπικές επισκευές παρειάς λιθοδομής - λίθινα κλειδιά συρραφής	ΝΑΟΙΚ Α\43.01Σ1	9	ΟΙΚ 4301	μμ	2	70,00	140,00	
2	Κρηπίδα καμπυλοειδούς ή απλής ορθογωνικής όψεως	ΝΑΟΙΚ Α\43.22Σ1	10	ΟΙΚ 4307	μμ	60	25,00	1.500,00	
3	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ Α\49.01.02	11	ΟΙΚ 3213	m	55	19,70	1.083,50	
4	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, ακατεργάστων όψεων λιθοδομών	ΝΑΟΙΚ Α\71.01.01	12	ΟΙΚ 7101	m2	10	16,80	168,00	
<b>Σύνολο 2. Τοιχοποιίες - επιχρίσματα</b>								<b>2.891,50</b>	<b>2.891,50</b>
<b>3. Επενδύσεις - επιστρώσεις</b>									
1	Τοποθέτηση φύλλου μολυβιού.	ΝΑΟΙΚ Α\79.39Σ	13	ΟΙΚ 7912	μμ	25	27,00	675,00	
2	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη κεραμοσκεπών	ΝΑΟΙΚ Α\79.10Σ	14	ΟΙΚ 7912	m3	232	8,00	1.856,00	
3	Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, εν ξηρώ	ΝΑΟΙΚ Α\72.04	15	ΟΙΚ 7204	m2	232	28,00	6.496,00	
<b>Σύνολο 3. Επενδύσεις - επιστρώσεις</b>								<b>9.027,00</b>	<b>9.027,00</b>
<b>4. Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές</b>									
	Σε μεταφορά								16.001,00

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								16.001,00
1	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	ΝΑΟΙΚ ΑΙ52.80.02	16	ΟΙΚ 5282	m2	160	19,00	3.040,00	
2	Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά) ανοίγματος 6.01 έως 12.00 m	ΝΑΟΙΚ ΑΙ52.61.02	17	ΟΙΚ 5262	m2	200	73,00	14.600,00	
3	Κατεργασία της ορατής επιφάνειας ξύλινων επενδύσεων πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τσίψισο)	ΝΑΟΙΚ ΑΙ52.43.02	18	ΟΙΚ 5244	m2	60	4,60	276,00	
4	Σανίδωμα στέγης εμφανές με τάβλες πάχους 2,5 cm	ΝΑΟΙΚ ΑΙ52.80.03Σ	19	ΟΙΚ 5283	m2	70	18,00	1.260,00	
5	Οροφή ξύλινη πλήρης, από ξυλεία καστανιάς	ΝΑΟΙΚ ΑΙ52.94Σ2	20	ΟΙΚ 5294	m2	110	32,60	3.586,00	
6	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή	ΝΑΟΙΚ ΑΙ52.79.02	21	ΟΙΚ 5280	m3	1,5	450,00	675,00	
7	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοιχτή ημικυκλική	ΑΤΗΕ 8062.Σ1.1	22	ΗΛΜ 1	μμ	60	17,00	1.020,00	
8	Υδρορρόη κατακόρυφη από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 3in	ΑΤΗΕ 8062.Σ1.2	26	ΗΛΜ 1	μμ	16	20,00	320,00	
<b>Σύνολο 4. Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές</b>								<b>24.777,00</b>	<b>24.777,00</b>
<b>5. Λοιπά - τελειώματα</b>									
1	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύται.	ΝΑΟΙΚ ΑΙ77.71.03	24	ΟΙΚ 7771	m2	60	15,70	942,00	
2	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	ΝΑΟΙΚ ΑΙ77.96	25	ΟΙΚ 7744	m2	70	2,80	196,00	
<b>Σύνολο 5. Λοιπά - τελειώματα</b>								<b>1.138,00</b>	<b>1.138,00</b>
<b>Αθροισμα</b> Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00 %	41.916,00 7.544,88
<b>Αθροισμα</b> Απρόβλεπτα								15,00 %	49.460,88 7.419,13
<b>Αθροισμα</b> Πρόβλεψη αναθεώρησης									56.880,01 30,56
<b>Αθροισμα</b> ΦΠΑ								23,00 %	56.910,57 13.089,43
<b>Γενικό Σύνολο</b>									<b>70.000,00</b>

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
Ιωάννινα 15/07/2015  
ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ιωάννινα 15/07/2015  
Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Ιωάννινα 15/07/2015  
Η ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΤΣΟΥ  
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΑΚΗ  
ΑΡΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ  
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΒΑΒΒΑ  
ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ