



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ : Αποκατάσταση εισόδου
Πυρσόγιαννης, επαρχιακής οδού
Πυρσόγιαννης και Βούρμπιανης.**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000,00 €
ΧΡΗΣΗ : 2015-16**

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Αντικείμενο της παρούσας είναι η εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της εισόδου Πυρσόγιαννης, επαρχιακής οδού Πυρσόγιαννης και Βούρμπιανης.

Αναλυτικά οι εργασίες που προβλέπονται, αρχίζουν με αφετηρία χλιομέτρησης ΧΘ-0+000, από την διακλάδωση της Εθνικής οδού, Κόνιτσας-Γεφύρα- Πυρσόγιαννης. έχουν ως εξής:

1. Στην ΧΘ: 1+800 όπου υπάρχουν δύο τμήματα της οδού τα οποία έχουν υποστεί καθιζήσεις, θα γίνει αποξήλωση του ασφαλτικού τάπητα, θα κατασκευαστεί μία στρώση στράγγισης 20 εκατοστών , μία στρώση υπόβασης, μία βάσης πάχους 10 εκατοστών έκαστη και η κατασκευή ασφαλτικού τάπητα πάχους 5 εκατοστών, ώστε η ερυθρά της οδού επανέλθει στην πρότερη κατάσταση και η οδός αποκτήσει ενιαία κλήση.

2. Στη ΧΘ: 2+500 θα κατασκευαστεί ισοπεδωτική ασφαλτική στρώση μεταβλητού πάχους στο καθιζήσης τμήμα της οδού και όπου αλλού υποδειχτεί από την Υπηρεσία.

3. Στη ΧΘ: 6+600 θα γίνει καθαίρεση του κατεστραμμένου τοίχου αντιστήριξης ανάντη, άρση της κατολίσθησης και η κατασκευή ανάντη συρματοκιβωτίων, διαστάσεων 2*1*1, για την αντιστήριξη του πρανούς, σε μήκος 40 μέτρων, σε πυραμιδοειδή διάταξη 2,1. πυραμιδοειδή

Κατάντη όπου υπάρχει κατολίσθηση, θα κατασκευαστούν συρματοκιβώτια διαστάσεων 2*1*1, σε μήκος 40 μέτρων σε πυραμιδοειδή διάταξη 2,1.

Ο υπάρχων ασφαλτικός τάπητας θα αποξηλωθεί σε μήκος περίπου 70 μέτρων και στο τμήμα αυτό θα κατασκευαστεί μία στρώση βάσης πάχους 10 εκατοστών με την επίκληση του καταστρώματος της οδού προς το ανάντη.

3. Στην ΧΘ: 6+800, θα γίνει μετατόπιση του άξονα της οδού ανάντη 3,00 μέτρα, και στο διαπλατυσμένο τμήμα θα κατασκευαστεί μία στρώση στράγγισης 20 εκατοστών , μία στρώση υπόβασης, μία βάσης πάχους 10 εκατοστών έκαστη και η κατασκευή ασφαλτικού τάπητα πάχους 5 εκατοστών

Ο έλεγχος του πάχους των στρώσεων επιχωμάτων, στράγγισης, οδοστρωσίας συμπτυκνωμένου πάχους 10 cm για υπόβαση και βάση θα γίνεται με λήψη καρótων από το Τμήμα Εργαστηρίου Δημ. Εργων της Δ/σης Δημ. Εργων της Περιφέρειας Ηπείρου με φροντίδα της Υπηρεσίας, αδαπάνως για τον ανάδοχο του έργου η δε παραλαβή και επιμέτρηση θα γίνει με λήψη στοιχείων γεωμετρικής χωροστάθμησης σε διατομές πριν και μετά την κατασκευή των έργων.

Το σύνολο του έργου θα κατασκευασθεί πάνω σε ήδη υπάρχοντα διανοιγμένο δρόμο, δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών και ουδεμία σοβαρή επέμβαση στο περιβάλλον πρόκειται να γίνει.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τις ισχύουσες Ε.ΤΕ.Π. και τις εντολές της επιβλέπουσας το έργο υπηρεσίας.

Η συνολική δαπάνη της εργολαβίας ανέρχεται σε **170.000,00 €** από τα οποία 31.788,62€ για **Φ.Π.Α.** Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις **ΣΑΕΠ530**.

Ο ανάδοχος του έργου, εφ' όσον έχει έδρα εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, υποχρεούται να ιδρύσει γραφείο στην πόλη των Ιωαννίνων για την καλύτερη συνεργασία Επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσίας και αναδόχου και να το επανδρώσει με το ανάλογο και κατάλληλο τεχνικό και λοιπό προσωπικό.

Ιωάννινα 23 -06-2015
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ιωάννινα 23 - 06 -2015
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤ. Τ.Σ.Ε.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΒΑΣ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ Τ.Ε

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 23 - 06 - 2015
Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΓΑΘΗ ΒΛΑΧΙΩΤΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ