



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΛ. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
ΤΟΥ Π.Ε.Α.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 55.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στις εργασίες αντικατάστασης τμήματος της επικάλυψης της στέγης του κεντρικού κτιρίου του Κλειστού Κολυμβητηρίου του ΠΕΑΚ Ιωαννίνων, στη Λιμνοπούλα στα Ιωάννινα.

Συγκεκριμένα, θα αποξηλωθούν τα τμήματα της φθαρμένης επικάλυψης της στέγης του κολυμβητηρίου, συνολικής επιφάνειας 1400 m² και θα απομακρυνθούν από το αθλητικό κέντρο σε χώρους που επιτρέπεται από τις δημόσιες αρχές. Θα αντικατασταθούν με θερμομονωτικά πάνελ οροφής πάχους 50 mm. Οι δύο (2) επιφάνειες των πάνελ (εσωτερική - εξωτερική) θα είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,5 mm και κατάλληλα βαμμένη από το εργοστάσιο σε απόχρωση ίδια με την υφιστάμενη. Η εσωτερική πλευρά των πάνελ θα έχει επικολλημένο φιλμ PVC (plastizol), ο δε πυρήνας θα αποτελείται από πολυουρεθάνη κατάλληλης πυκνότητας. Τα πάνελ θα στερεωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, ώστε να εξασφαλιστεί πλήρης συναρμογή με τα υφιστάμενα και θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Στην εργασία περιλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια (μέχρι 230 m) από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2 mm ή βαμμένη λαμαρίνα πάχους 0,6 mm, για τη σύνδεση της νέας με την υφιστάμενη επικάλυψη και όπου αλλού απαιτείται. Συγκεκριμένα με την γαλβανισμένη λαμαρίνα 2 mm θα αντικατασταθούν φθαρμένα τμήματα υδρορροών στην περιοχή αποκατάστασης, όπως και όμοια ειδικά τεμάχια που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν. Η 0,6 mm βαμμένη λαμαρίνα θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για τη σύνδεση παλαιού με νέο πάνελ, αλλά και όπου αλλού απαιτηθεί στην επιφάνεια προς αποκατάσταση.

Επίσης, στην εργασία τοποθέτησης των πάνελ περιλαμβάνονται, όλα τα εξαρτήματα στερέωσης, συγκόλλησης, η επισκευή των τεγίδων έδρασης, η αποκατάσταση και η επαναβαφή των τεγίδων, το πολυουρεθανικό ελαστικό υλικό σφράγισης και γενικά όλα τα μικρούλικά εξαρτήματα και υλικά που θα απαιτηθούν.

Όλες οι εργασίες επισκευών θα γίνουν με επιμέλεια και ιδιαίτερη προσοχή κατά την αποξήλωση των φθαρμένων τμημάτων, ώστε να μην προκληθούν βλάβες στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

Στην τιμή περιλαμβάνονται και όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου, ακόμα και αν δεν κατονομάζονται ρητώς. Επισημαίνεται ότι στην τιμή περιλαμβάνεται και η ανύψωση των υλικών στην επιφάνεια εργασίας με οποιοδήποτε τεχνικά αποδεκτό τρόπο.

Για όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα προσκομιστούν την υπηρεσία και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά που απαιτούνται.

Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων στους εργαζόμενους στο έργο ή σε τρίτους, όπως και για την αποτροπή πρόκλησης υλικών ζημιών στο

Κολυμβητήριο ή σε περιουσίες τρίτων, δεδομένου ότι βασική προϋπόθεση της ανάθεσης του έργου είναι η αποδοχή εκ μέρους του αναδόχου οποιασδήποτε αστικής ευθύνης σχετικής με το έργο, ακόμα και αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στη Σύμβαση του έργου, της οποίας αναπόσπαστο κομμάτι αποτελεί η παρούσα Τεχνική Περιγραφή.

Κάθε ζήτημα σχετιζόμενο με την εφαρμογή της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής και εν γένει κάθε λεπτομέρεια που αφορά την εκτέλεση του έργου θα αντιμετωπίζεται σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα Μηχανικό και τις υποδείξεις του.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ιωάννινα /12/2015
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ιωάννινα /12/2015
Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ιωάννινα /12/2015
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΑΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΑΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΟΥΜΠΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ