



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με
Κ.Α 2014ΕΠ53000007

ΕΡΓΟ: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-
2016 (π.κ 2010ΕΠ03000014)»

ΥΠΟΕΡΓΟ: «Κατασκευή στραγγιστηρίου και
επενδεδυμένης τάφρου στην επαρχιακή οδό
Πλατανούσας - Μονολιθίου»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 85.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γενικά

Η παρούσα τεχνική έκθεση περιγράφει τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των απαιτούμενων μέτρων για την κατασκευή των αναγκαίων τεχνικών έργων για την βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου Βορείων Τζουμέρκων και ειδικότερα για την προστασία από φαινόμενα καθίζησης του τμήματος Πλατανούσας - Μονολιθίου.

Ειδικά

Για την βελτίωση – προστασία του παραπάνω τμήματος του επαρχιακού οδικού δικτύου Βορείων Τζουμέρκων προτείνουμε να κατασκευαστούν με την παρούσα εργολαβία οι παρακάτω εργασίες:

- Καθαρισμός, μόρφωση τριγωνικής τάφρου ή τάφρου ερείσματος και κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου από σκυρόδεμα διαστάσεων 0,80 x 0.60 x 0.20 μ.
- Κατασκευή στραγγιστηρίου διατομής με μήκος 600 μ, πλάτος 0,60-0,70 μ και βάθος 1,10-1,20 μ., με τοποθέτηση διάτρητου τσιμεντοσωλήνα Φ20 με κάλυψη γαιωυφάσματος και φρεάτιο επίσκεψης.
- Κατασκευή σωληνωτού τεχνικού από τσιμεντοσωλήνα διαμέτρου Φ60 σε μήκος 8,0 μ. στο τέλος του στραγγιστηρίου με φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν
- Κατασκευή δικτύου για την αποφόρτιση των όμβριων υδάτων κάτωθεν της επενδεδυμένης τάφρου με σωλήνα PVC-U, SDR 41, DN 200 mm σε μήκος 100-120 μ με φρεάτια εισροής – εκροής.
- Ασφαλτικές εργασίες μικρής κλίμακας κατά μήκος της οδού

Παρατηρήσεις

1. Οι θέσεις των τμημάτων θα υποδειχθούν ακριβώς από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας.

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε εργασίες συντήρησης σε οποιοδήποτε σημείο τμήματος που θα κριθεί απαραίτητο για την κάλυψη των απρόβλεπτων εργασιών μετά από σχετική εντολή και υπόδειξη της Υπηρεσίας μας.
3. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τις ισχύουσες ΕΤΕΠ και τις εντολές της επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσίας.
4. Η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 85.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014ΕΠ53000007.

Ιωάννινα 28 – 01 - 2016

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο Συντάκτης

**Γεώργιος Στάμος
ΤΕ Εργοδηγός**

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

**Η Αν. Προϊσταμένη της Δ.Τ.Ε.
της Π.Ε. Ιωαννίνων**

**Αγαθή Βλαχιώτη
Πολιτικός Μηχανικός**

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ &
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

**Ο Αν. Πρ/νος Τμ. Σ.Ε.
της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.
Ιωαννίνων**

**Βασίλειος Οικονόμου
Πολιτικός Μηχανικός**