

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014ΕΠ53000006 ΕΡΓΟ: «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014 – 2016 (π.κ 2013ΕΠ03000012)» ΥΠΟΕΡΓΟ: «Συντήρηση – αποκατάσταση τμήματος Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 121.000,00 €
---	--

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γενικά

Το δημοπρατούμενο έργο έχει σαν αντικείμενο την αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος σε τμήματα της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας, σε διάφορες χιλιομετρικές θέσεις.

Στα τμήματα οδοστρώματος προς αποκατάσταση, αφού εφαρμοστεί ασφαλική συγκολλητική επάλειψη, θα πραγματοποιηθούν εργασίες οδοστρωσίας με κατασκευή μιας ασφαλικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.

Σε όποια τμήματα κριθεί αναγκαίο θα πραγματοποιηθούν εργασίες οδοστρωσίας με κατασκευή μίας αντιολισθηρής ασφαλικής στρώσης συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου.

Των εργασιών οδοστρωσίας θα προηγηθούν εργασίες απόξεσης του υπάρχοντος ασφαλικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm, στην αρχή και στο τέλος κάθε τμήματος προς αποκατάσταση, μήκους 3,00μ και πλάτους αντιστοίχου του πλάτους αποκατάστασης, για να διασφαλιστεί η ομαλή προσαρμογή παλαιού και νέου ασφαλτοτάπητα.

Στη Χ.Θ. 51+000 θα γίνει αποκατάσταση της πέτρινης τοιχοποιίας μήκους 10,00 μ., ύψους 1,00 μ. και πλάτους 0,50 μ. και θα αντικατασταθούν τα υπάρχοντα στηθαία με νέα στηθαία σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Θα πραγματοποιηθούν τέλος εργασίες διαγράμμισης οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή στα υπάρχοντα πρότυπα οριζόντιας σήμανσης της Εθνικής Οδού στα αποκατεστημένα τμήματα.

Ιωάννινα 14 Ιουνίου 2016

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο Συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

**Ο Αν. Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε.
της Δ.Τ.Ε. Π.Η.**

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

**Ο ασκών χρέη
Αν. Προϊσταμένου
της Δ.Τ.Ε. Π.Η.**

**Χρήστος Καραγιαννίδης
Πολιτικός Μηχανικός**

**Δημήτριος Αναγνώστου
Πολιτικός Μηχανικός**

**Δημήτριος Αναγνώστου
Πολιτικός Μηχανικός**