



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος**

**ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση Ιερού Ναού
Κοιμήσεως Θεοτόκου Ψήνας»**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Ψήνα είναι χωριό του Νομού Ιωαννίνων του Δήμου Δωδώνης. Ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου βρίσκεται στο κέντρο του χωριού.

Είναι κατασκευασμένος το 1880 - 1882 σύμφωνα με επιγραφή που υπάρχει στον ναό, και ανήκει στον τύπο της τρίκλιτης βασιλικής Ηπειρωτικού τύπου με διώροφο γυναικωνίτη. Η στέγη του είναι τετράριχτη καλυμμένη με μαυρόπλακα με υπερύψωση της τοιχοποιίας στην Ανατολική και Δυτική πλευρά. Στα ανατολικά διαμορφώνεται ημικυκλική αψίδα με οδοντωτή κορνίζα εξωτερικά της κόγχης του ιερού.

Ο Ναός είναι χτισμένος με αργολιθοδομή και συνδετικό ασβεστοκονίαμα. Η πρόσβαση στον κυρίως ναό γίνεται από είσοδο στην νότια πλευρά του ναού με προθάλαμο χαμηλότερου ύψους στεγασμένο με ξύλινη στέγη με επικάλυψη σχιστόπλακας, αλλά και από μικρότερες εισόδους στην δυτική και βόρεια πλευρά του ναού. Στη νότια, δυτική, ανατολική πλευρά του ναού υπάρχει τσιμεντένιο πεζούλι (θρανίο).

Στο εσωτερικό του ναού υπάρχουν τοιχογραφίες δεξιά και αριστερά στον κυρίως ναό και στους κεντρικούς θόλους του ναού.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Οι προβλεπόμενες επεμβάσεις έχουν ως στόχο :

- Να αποκατασταθεί η πλήρης λειτουργία του Ναού σύμφωνα με τις αναστηλωτικές αρχές που διέπουν τα μνημεία
- Να αναδείξουν την ιστορική και αρχιτεκτονική αξία της Μονής, μέσα από τον σεβασμό των ιδιαίτερων μορφολογικών του στοιχείων.

- Όλες οι προβλεπόμενες εργασίες θα εκτελούνται με όσο το δυνατόν απλές μεθόδους στερέωσης ,ώστε να μη διαταραχθεί η στατική επάρκεια του μνημείου και να μην αλλοιωθεί η αισθητική του.

2. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Γενικά το μνημείο βρίσκεται από πλευράς αντοχής σε καλή κατάσταση παρόλη την παλαιότητά του. Η στέγη χρήζει επισκευής λόγω υγρασίας που εμφανίζεται εσωτερικά στους θόλους του ναού.

3.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

3.1 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ

1. Καθαίρεση επικαλύψεως στέγης
2. Καθαρισμός εξωραχίων θόλων
3. Εφαρμογή τσιμεντοειδών , ειδικών γαλακτωμάτων και μεμβράνης στις κεκλιμένες πλάκες από σκυρόδεμα της στέγης
4. Επικάλυψη στέγης με σχιστόπλακες τοπικής προέλευσης

Όλο το φάσμα των εργασιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ' αριθ: 1077/25-2-2015 σχετική έγκριση της αρμόδιας Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, η οποία μαζί με την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ηπείρου της Περιφέρειας Ηπείρου θα έχουν και την ευθύνη της επίβλεψης του συνόλου των εργασιών.

Οι επεμβάσεις που θα γίνουν είναι οι ακόλουθες :

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

Εργασίες στη στέγη του ναού

1. Καθαίρεση επικαλύψεως στέγης
2. Καθαρισμός εξωραχίων θόλων
3. Εφαρμογή τσιμεντοειδών , ειδικών γαλακτωμάτων και μεμβράνης με ψηφίδα στις κεκλιμένες πλάκες από σκυρόδεμα της στέγης
4. Τοποθέτηση υπάρχουσας κρηπίδας
5. Επικάλυψη στέγης με σχιστόπλακες τοπικής προέλευσης
6. Τοποθέτηση υδρορροών

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Θα λαμβάνονται πάντα μέτρα προστασίας του μνημείου για κάθε περίπτωση και οιαδήποτε καιρικών συνθηκών.

Οι εργασίες καλό είναι να αρχίσουν σε περίοδο που οι βροχές είναι λιγοστές από Μάιο έως Οκτώβριο.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ:
Ιωάννινα 07/07/2016

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ιωάννινα 07/07/2016
Η ΑΝΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ. ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ιωάννινα 07/ 07/2016
Ο ΑΣΚΩΝ ΧΡΕΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΖΙΑΚΚΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ