

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ - ΦΑΤΝΕΣ</b>									
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΝΑΥΔΡ Α\3.17	1	ΥΔΡ 6054	m3	280	2,10	588,00	
2	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΝΑΥΔΡ Α\3.06.02	2	ΥΔΡ 6058	m3	220	0,88	193,60	
3	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών Με λίθους λατομείου βάρους 100 - 200 kg	ΝΑΥΔΡ Α\8.04.03	3	ΥΔΡ 6158	m3	56	15,50	868,00	
4	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	ΝΑΟΔΟ Α\Β65.1.1	4	ΟΔΟΝ 2311	kg	4.900	2,70	13.230,00	
5	Κατασκευή φατνών	ΝΑΟΔΟ Α\Β65.2	5	ΟΔΟΝ 2312	m2	2.470	2,50	6.175,00	
6	Πλήρωση φατνών	ΝΑΟΔΟ Α\Β65.3	6	ΟΔΟΝ 2313	m3	450	19,20	8.640,00	
<b>Σύνολο 1. ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ - ΦΑΤΝΕΣ</b>								<b>29.694,60</b>	<b>29.694,60</b>
<b>Αθροισμα</b>									29.694,60
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00 %	5.345,03
<b>Αθροισμα</b>									35.039,63
Απρόβλεπτα								15,00 %	5.255,94
<b>Αθροισμα</b>									40.295,57
Πρόβλεψη αναθεώρησης									27,01
<b>Αθροισμα</b>									40.322,58
ΦΠΑ								24,00 %	9.677,42
<b>Γενικό Σύνολο</b>									<b>50.000,00</b>

Ιωάννινα 07 / 06 / 2016

Η αναπλ. Προισταμένη  
του Τ.Δ.Π.

Ιωάννινα 07 / 06 / 2016  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Γεώργιος Σταύρου.  
Πολιτικός Μηχανικός

Ελένη Νικολού  
Πολιτικός Μηχανικός

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Ιωάννινα 07 / 06 / 2016  
Η αναπλ. Προισταμένη της  
Δ/σης Τεχνικών Έργων

Αγαθή Βλαχιώτη  
Πολιτικός Μηχανικός