



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΕΡΓΟ: «Συντήρηση-αποχιονισμός αποκατάσταση
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-
2016(π.κ. 2013ΕΠ03000011)»

ΥΠΟΕΡΓΟ: «Βελτίωση επαρχιακής οδού προς
Πηγή Κόνιτσας»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ
53000003

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΑ: Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την ασφαλιτόστρωση οδών στην Τ.Κ. Πηγής του Δήμου Κόνιτσας πάνω σε υπάρχουσα τσιμεντόστρωση. Οι υπάρχοντες τσιμεντοστρωμένοι οδοί παρουσιάζουν σε σημεία εκτεταμένες επιφανειακές φθορές. Ύστερα από αίτημα του Δήμου Κόνιτσας για ασφαλιτόστρωση των παρακάτω οδών:
α)Κεντρική πλατεία προς νεκροταφείο και β) Στροφή Αγλαΐας Καραγιάννη προς συνοικία «Μαντζαίοι» για την αντιμετώπιση του παγετού με τη χρήση αλατιού τους χειμερινούς μήνες, οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι οι εξής:

- Καθαρισμός της τσιμεντοστρωμένης επιφάνειας από ξενόφερτα υλικά και αργιλικές εδαφικές αποθέσεις.
- Πραγματοποίησης ασφαλικής συγκολλητικής επάλειψης πάνω στην υπάρχουσα τσιμεντόστρωση και εν συνεχεία ασφαλικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και μέριμνα κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου στο μικρά σχετικά πλάτος των οδών (περίπου 4μ.) καθώς και στις κατά τμήματα μεγάλες εδαφικές κλίσεις (περίπου 20°).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Οι θέσεις των τμημάτων θα υποδειχθούν ακριβώς από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας.

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε εργασίες συντήρησης σε οποιοδήποτε σημείο του τμήματος κριθεί απαραίτητο για την κάλυψη των απρόβλεπτων εργασιών μετά από σχετική εντολή και υπόδειξη της Υπηρεσίας. Επίσης η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία δύναται αν κρίνει σκόπιμο να διατάξει τον ανάδοχο να εκτελεί εργασίες και πέρα των συμπεριλαμβανομένων στα συμβατικά τεύχη ή την παράλειψη κάποιων από τις αναγραφόμενες σε αυτά.
3. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τις ισχύουσες Ε.Τ.Ε.Π. και Π.Ε.Τ.Ε.Π.(εγκύκλιος 17/7-9-2016της Γενικής Γραμματείας Υποδομών-Γενική Δ/ση Τεχνικής Υποστήριξης-Δ/ση Κανόνων και Ποιότητας) και τις εντολές της επιβλέπουσας για το έργο Υπηρεσίας.
- Η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014ΕΠ53000003 «Συντήρηση-αποχιονισμός αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016(π.κ. 2013ΕΠ03000011».

Ιωάννινα 03-03- 2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο Συντάκτης

Ιωάννης Κατσάνος
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αν. Προϊσταμένος της
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ιωαννίνων

Βασίλειος Οικονόμου
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ &
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο Ασκών Χρέη Πρ/νου
Τμ. Σ.Ε.
της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ιωαννίνων

Βασίλειος Οικονόμου
Πολιτικός Μηχανικός