

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ Α\10.01.01	1	ΟΙΚ 1101	ton	70	13,50	945,00	
2	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	ΝΑΟΙΚ Α\10.04	2	ΟΙΚ 1127	tonx10 m	280	2,00	560,00	
3	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ Α\10.07.01	3	ΟΙΚ 1136	ton.km	40	0,35	14,00	
4	Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας	ΝΑΟΙΚ Α\10.07.02	4	ΟΙΚ 1137	ton.km	40	0,45	18,00	
5	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ Α\20.04.01	5	ΟΙΚ 2122	m3	30	20,75	622,50	
6	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΝΑΟΙΚ Α\20.20	6	ΟΙΚ 2162	m3	15	23,87	358,05	
7	Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα γεφυφάσματος με διάτρητους σωλήνες D 200 mm	ΝΑΟΙΚ Α\21.03.04	7	ΥΔΡ 6620.4	m	35	16,90	591,50	
8	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01	8	ΟΙΚ 2226	m3	1	28,00	28,00	
9	Καθαίρεση σαθρών αρμολογημάτων	ΝΑΟΙΚ Α\22.23Σ1	9	ΟΙΚ 2252	m2	40	8,00	320,00	
10	Καθαίρεση επιχρισμάτων και αρμολογημάτων ισχυρού κονιάματος.	ΝΑΟΙΚ Α\22.23Σ2	10	ΟΙΚ 2252	m2	290	15,00	4.350,00	
11	Υδροβολή όψεων λιθοδομής	ΝΑΟΙΚ Α\22.23Σ4	11	ΟΙΚ 2252	m2	330	4,00	1.320,00	
12	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\22.45	12	ΟΙΚ 2275	m2	4	16,80	67,20	
13	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΝΑΟΙΚ Α\22.51	13	ΟΙΚ 5276	m3	8	56,00	448,00	
14	Καθαίρεση επικαλύψεως στέγης με σχιστόπλακες	ΝΑΟΙΚ Α\22.71	14	ΟΙΚ 2241	m2	95	6,70	636,50	
Σύνολο 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								10.278,75	10.278,75
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
1	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ Α\32.25.03	15	ΟΙΚ 3223Α.5	m3	5	16,80	84,00	
2	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ Α\32.05.04	16	ΟΙΚ 3214	m3	5	106,00	530,00	
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03	17	ΟΙΚ 3873	kg	60	1,01	60,60	
4	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά δύο συστατικών	ΝΑΟΙΚ Α\79.08Σ	18	ΟΙΚ 7903	kg	40	9,00	360,00	
5	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	ΝΑΟΙΚ Α\79.21	19	ΟΙΚ 7921	kg	20	1,35	27,00	
Σύνολο 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								1.061,60	1.061,60
3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ									
1	Τοπικές επισκευές παρειάς λιθοδομής - λίθινα κλειδιά συρραφής	ΝΑΟΙΚ Α\43.01Σ1	20	ΟΙΚ 4301	μμ	10	70,00	700,00	
2	Κρηπίδα καμπυλοειδούς ή απλής ορθογωνικής όψεως	ΝΑΟΙΚ Α\43.22Σ1	21	ΟΙΚ 4307	μμ	30	25,00	750,00	
Σε μεταφορά								1.450,00	11.340,35

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά							1.450,00	11.340,35
3	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ Α\49.01.02	22	ΟΙΚ 3213	m	30	19,70	591,00	
4	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, ακατεργάστων όψεων λιθοδομών	ΝΑΟΙΚ Α\71.01.01	23	ΟΙΚ 7101	m2	40	16,80	672,00	
5	Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών με ρωμαϊκό κονίαμα (κουρασάνι)	ΝΑΟΙΚ Α\71.02	24	ΟΙΚ 7102	m2	290	16,80	4.872,00	
6	Σωστικές και στερεωτικές επεμβάσεις τοιχογραφιών	ΝΑΟΙΚ Α\77.01.01Ν	25	ΟΙΚ 7701	M2	30	180,00	5.400,00	
Σύνολο 3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ								12.985,00	12.985,00
4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
1	Επιστέγαση με σχιστόπλακες	ΝΑΟΙΚ Α\72.15Σ1	26	ΟΙΚ 7211	m2	35	70,00	2.450,00	
2	Επιστέγαση με υπάρχουσες (από καθαίρεση) σχιστόπλακες	ΝΑΟΙΚ Α\72.15Σ2	27	ΟΙΚ 7211	m2	60	30,00	1.800,00	
3	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΝΑΟΙΚ Α\73.11	28	ΟΙΚ 7311	m2	35	22,50	787,50	
4	Επιστρώσεις με υπάρχουσες (απο καθαίρεση) λιθόπλακες ακανόνιστες ή ορθογωνισμένες.	ΝΑΟΙΚ Α\73.11Σ1	29	ΟΙΚ 7311	m2	15	41,00	615,00	
5	Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)	ΝΑΟΙΚ Α\79.18	30	ΟΙΚ 7912	m2	60	10,10	606,00	
6	Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 205 gr/m2	ΝΑΟΙΚ Α\79.15.03	31	ΟΙΚ 7914	m2	110	3,00	330,00	
Σύνολο 4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								6.588,50	6.588,50
5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ									
1	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή	ΝΑΟΙΚ Α\52.76.02	32	ΟΙΚ 5277	m3	5,5	675,00	3.712,50	
2	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	ΝΑΟΙΚ Α\52.80.02	33	ΟΙΚ 5282	m2	95	19,00	1.805,00	
3	Σανίδωμα στέγης εμφανές με τάβλες πάχους 2,5 cm	ΝΑΟΙΚ Α\52.80.03Σ	34	ΟΙΚ 5283	m2	95	18,00	1.710,00	
4	Παράθυρα "χωρικού" τύπου από ξυλεία καστανιάς ή δρυός Αμερικής Α' ποιότητας ή Αφρικής	ΝΑΟΙΚ Α\54.28Σ1	35	ΟΙΚ 5428	m2	4	350,00	1.400,00	
5	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, επίπεδη, πάχους 1,00 mm	ΝΑΟΙΚ Α\72.31.02	36	ΟΙΚ 7231	m2	95	14,60	1.387,00	
6	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.	ΝΑΟΙΚ Α\77.71.03	37	ΟΙΚ 7771	m2	190	15,70	2.983,00	
7	Τοποθέτηση φύλλου μολυβιού.	ΝΑΟΙΚ Α\79.39Σ	38	ΟΙΚ 7912	μμ	33	27,00	891,00	
8	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοιχτή ημικυκλική	ΑΤΗΕ 8062.Σ1.1	39	ΗΛΜ 1	μμ	30	17,00	510,00	
9	Υδρορρόη αλουμινίου κατακόρυφη	ΑΤΗΕ 8062.Σ2.2	40	ΗΛΜ 4	μμ	12	22,00	264,00	
Σύνολο 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								14.662,50	14.662,50
	Σε μεταφορά								45.576,35

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								45.576,35
									45.576,35
								Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00 %	8.203,74
								Αθροισμα Απρόβλεπτα 15,00 %	53.780,09
								Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης	8.067,01
								Αθροισμα ΦΠΑ 24,00 %	61.847,10
								Αθροισμα ΦΠΑ 24,00 %	88,38
								Αθροισμα ΦΠΑ 24,00 %	61.935,48
								Αθροισμα ΦΠΑ 24,00 %	14.864,52
								Γενικό Σύνολο	76.800,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 12/04/2017

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 12/04/2017
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΑΣΠΑΣΙΑ ΓΟΓΟΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 12/04/2017
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Ε.Π.Η.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ