

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ/ΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΡΓΟ : <<ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ

ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΑ-ΟΡΙΑ

ΝΟΜΟΥ>>

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.000,00 €

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Αντικείμενο της παρούσας είναι η εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της επαρχιακής οδού προς Δερβίζιανα –όρια νομού .

Αναλυτικά οι εργασίες που προβλέπονται να κατασκευασθούν με την παρούσα εργολαβία αφορούν την κατασκευή τριών τεχνικών έργων καθώς και οδοστρωσίας, ασφαλικής στρώσεως και τάφρου εκ σκυροδέματος για την αποκατάσταση του δρόμου σε σημεία που έχει εμφανίσει επικίνδυνες καθίσσεις .

Λαμβάνοντας ως αφετηρία +0.00 την διασταύρωση της εθνικής οδού Ιωάννινα-Αθήνα με την επαρχιακή οδό προς Δερβίζιανα

Α.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Θα γίνουν γενικές εκσκαφές και εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων καθ'υπόδειξη της υπηρεσίας στις θέσεις κατασκευής των τεχνικών έργων.

Θα γίνει επίσης καθαρισμός και μόρφωση τάφρου στις θέσεις αυτές.

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

θα κατασκευαστεί επενδεδυμένη τάφος στη ΧΘ 6,600 εντός ΤΔ Κοπάνης μήκους περίπου 20 μέτρων.

Θα κατασκευασθεί νέο τεχνικό έργο με εγκιβωτισμένους τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου 1 μέτρου σε περιοχή επικίνδυνου καθίσματος του δρόμου στη ΧΘ 14,300 που υπάρχει κατεστραμμένο παλιό σωληνωτό τεχνικό έργο.

Θα κατασκευασθεί τεχνικό έργο με εγκιβωτισμένους τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου 1 μέτρου σε περιοχή επικίνδυνου καθίσματος του δρόμου στη ΧΘ 20,500. Επίσης στη θέση αυτή θα κατασκευαστεί επενδεδυμένη τάφος που θα οδηγεί τα όμβρια ύδατα στον αγωγό.

Θα κατασκευασθεί τεχνικό έργο-στραγγιστήριο με διάτρητους τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου 0,4 μέτρου γαιώφασμα και φίλτρο από διαβαθμισμένα αδρανή για την εκροή των υπόγειων υδάτων σε περιοχή επικίνδυνου καθίσματος του δρόμου στη ΧΘ 21,900. Ακόμη στη θέση αυτή θα κατασκευαστεί σαρζανέτ κατάντι του δρόμου σε μήκος περίπου 30 μέτρων.

Επίσης στη θέση αυτή θα κατασκευαστεί επενδεδυμένη τάφος.

Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Θα γίνει οδοστρώση με βάση οδοστρώσης και ασφατικές ισοπεδωτικές στρώσεις στις θέσεις των τεχνικών έργων.

Το σύνολο του έργου θα κατασκευασθεί πάνω σε ήδη υπάρχοντα διανοιγμένο δρόμο και ουδεμία σοβαρή επέμβαση στο περιβάλλον πρόκειται να γίνει.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τις ισχύουσες Ε.Τ.Ε.Π. και τις εντολές της επιβλέπουσας το έργο υπηρεσίας.

Η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία δύναται εάν κρίνει σκόπιμο να διατάξει τον ανάδοχο να εκτελεί εργασίες και πέραν των συμπεριλαμβανομένων στα συμβατικά τεύχη η την παράλειψη κάποιων από τις αναφερόμενες σε αυτά.

Η συνολική δαπάνη της εργολαβίας ανέρχεται σε **40.000,00 €** από τα οποία **7.741,92 €** για Φ.Π.Α..

Ιωάννινα 16- 2- 2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ιωάννινα 16-2-2017
Ο ΑΣΚΩΝ ΧΡΕΗ ΠΡΟΙΣΤ/ΝΟΥ Τ.Σ.Ε

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΙΤΣΑΡΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 16-2-2017
Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

