

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ/ΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

**ΕΡΓΟ : <<ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  
ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ>>**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100.000,00 €**

### **Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η**

Αντικείμενο της παρούσας είναι η εκτέλεση εργασιών για την συντήρηση του οδικού δικτύου Δήμου Κόνιτσας στον επαρχιακό δρόμο προς Πληκάτι .

Αναλυτικά οι εργασίες που προβλέπονται να κατασκευασθούν με την παρούσα εργολαβία αφορούν την κατασκευή τεχνικών έργων καθώς και οδοστρωσίας, ασφαλικής στρώσεως και τάφρου εκ σκυροδέματος για την αποκατάσταση του δρόμου σε σημεία που έχει εμφανίσει επικίνδυνες καθίσσεις .

Λαμβάνοντας ως αφετηρία +0.00 την διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Ιωάννινα-Θεσσαλονίκη με την επαρχιακή οδό προς Πληκάτι

#### **Α.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ**

Θα γίνουν γενικές εκσκαφές και εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας στις θέσεις κατασκευής των τεχνικών έργων.

Θα γίνει επίσης καθαρισμός και μόρφωση τάφρου και επενδεδυμένη τάφρος στις θέσεις αυτές.

#### **Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ**

Θα κατασκευασθεί τεχνικό έργο-στραγγιστήριο με διάτρητους τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου 0,4 μέτρου γαιούφασμα και φίλτρο από διαβαθμισμένα αδρανή για την εκροή των υπόγειων υδάτων σε περιοχή επικίνδυνου καθίσματος του δρόμου στη ΧΘ 1,800 στην είσοδο του Τ.Δ.Πυρσόγιαννης. Επίσης στη θέση αυτή θα κατασκευαστεί επενδεδυμένη τάφρος.

Θα κατασκευασθεί τεχνικό έργο με σαρζανέτ σε περιοχή επικίνδυνου καθίσματος του δρόμου στη ΧΘ 3,700. Επίσης στη θέση αυτή θα κατασκευαστεί επενδεδυμένη τάφρος που θα απομακρύνει τα όμβρια ύδατα .

Θα επισκευασθεί παλαιό τεχνικό έργο πλακοσκεπές στη ΧΘ 5,400 με κατασκευή κοιτόστρωσης και πτερυγότοιχων εκ σκυροδέματος .

Θα επισκευασθεί παλαιό τεχνικό έργο πλακοσκεπές στη ΧΘ 7,300 εντός Τ.Δ. Βούρμπιανης με κατασκευή προέκτασης του εκ σκυροδέματος .

### **Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ**

Θα γίνει οδοστρωσία με βάση οδοστρωσίας και ασφαλικές ισοπεδωτικές στρώσεις στις θέσεις των τεχνικών έργων.

Επίσης Θα γίνουν ασφαλικές ισοπεδωτικές στρώσεις στις θέσεις  
+400,+600,+750,+1400,+1900,+2500,+4200,+4400,+5200,+5400,+5800,+6700,+7300,  
+10500,+12300,+13000,+13400,+14000,+15000,+16900.

Επίσης Θα γίνουν ασφαλικές ισοπεδωτικές στρώσεις με αφετηρία +0.00 τη διασταύρωση προς Τ.Δ. Ασημοχωρίου στις θέσεις  
+1000,+1900,+2400,+3500,+5100,+5500.

Το σύνολο του έργου θα κατασκευασθεί πάνω σε ήδη υπάρχοντα διανοιγμένο δρόμο και ουδεμία σοβαρή επέμβαση στο περιβάλλον πρόκειται να γίνει.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τις ισχύουσες Ε.Τ.Ε.Π. και τις εντολές της επιβλέπουσας το έργο υπηρεσίας.

Η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία δύναται εάν κρίνει σκόπιμο να διατάξει τον ανάδοχο να εκτελεί εργασίες και πέραν των συμπεριλαμβανομένων στα συμβατικά τεύχη η την παράλειψη κάποιων από τις αναφερόμενες σε αυτά.

Η συνολική δαπάνη της εργολαβίας ανέρχεται σε **100.000,00 €** από τα οποία **19.354,82 €** για Φ.Π.Α..

Ιωάννινα 10- 2- 2017  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ιωάννινα 10-2-2017  
Ο ΑΣΚΩΝ ΧΡΕΗ ΠΡΟΪΣΤ/ΝΟΥ Τ.Σ.Ε

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΙΤΣΑΡΑΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 10-2-2017  
Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

