

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
		<u>ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ)</u>						
1	Δ-2.1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm.	ΟΔΟ-1132	m ²	600,00	1,15 €	690,00 €	
2	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.	ΟΔΟ-4120	m ²	7.700,00	0,45 €	3.465,00 €	
3	Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος.	ΟΔΟ-4421B	ton	30,00	80,22 €	2.406,60 €	
4	Δ-9.1	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	m ²	7.300,00	8,93 €	65.189,00 €	
		ΣΥΝΟΛΟ						71.750,60 €
		<u>ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ</u>						
5	Ε-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.	ΟΙΚ-7788	m ²	4.500,00	3,80 €	17.100,00 €	
		ΣΥΝΟΛΟ						17.100,00 €

ΣΥΝΟΛΟ	88.850,60 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	15.993,11 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	104.843,71 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	15.726,56 €
ΣΥΝΟΛΟ Σ1	120.570,27 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	397,47 €
ΣΥΝΟΛΟ Σ2	120.967,74 €
Φ.Π.Α. 24%	29.032,26 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	150.000,00 €

Ιωάννινα 08 Ιουνίου 2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο Συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ασκών χρέη
Αν. Προϊσταμένου Τ.Σ.Ε.
της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. Προϊστάμενος
της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου

Χρήστος Καραγιαννίδης
Πολιτικός Μηχανικός

Δημήτριος Αναγνώστου
Πολιτικός Μηχανικός

Δημήτριος Αναγνώστου
Πολιτικός Μηχανικός