



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ -
ΔΙΣΧΟΜΟΙΡΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΡΑΘΟΡΕΜΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου
με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.400,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σκοπός της παρούσας εργολαβίας είναι η αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Μαραθόρεμα στα όρια του Δ. Καραϊσκάκη. Πρόκειται να γίνουν εργασίες σε ένα αρκετά μεγάλο μήκος της οδού, όπου θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά την κάθε ζημιά.

- Πρώτη αποκατάσταση θα γίνει σε μήκος περίπου των 50μέτρων κατάντι της οδού, όπου θα γίνουν εκσκαφές στο τμήμα που έχει υποστεί καθίζηση και διαμόρφωση δαπέδου εργασίας. Εκεί θα σκυροδετήσουμε οπλισμένη εδαφόπλακα, πάνω στην οποία θα γίνουν συρματοκιβώτια σε μορφή και διάταξη σύμφωνα με την υπόδειξη της Υπηρεσίας. Ακολουθεί η αποκατάσταση του οδοστρώματος με την κατασκευή υπόβασης, βάσης και νέου ασφαλτοτάπητα. Τελική εργασία στο τμήμα αυτό είναι η κατασκευή οπλισμένου στηθαίου κατάντι και η διαμόρφωση με σκυρόδεμα της τάφρου ανάντι.
- Δεύτερη αποκατάσταση είναι επίσης σε κατάντι τμήμα της οδού μήκους 40μέτρων, όπου θα γίνουν εκσκαφές και απομάκρυνση των υλικών στην περιοχή της καθίζησης, διαμόρφωση πυθμένα και κατασκευή οπλισμένου τοίχου. Οι διαστάσεις και η μορφή θα δοθεί από την Υπηρεσία. Στην συνέχεια θα γίνει επίχωση και αποκατάσταση της υπόβασης και βάσης σε όλο το μήκος της ζημιάς. Ακολουθεί η ασφαλτόστρωση με νέο τάπητα και η διαμόρφωση ανάντι της τάφρου με οπλισμένο σκυρόδεμα. Σε όλο το μήκος κατάντι θα υπάρξει οπλισμένο στηθαίο για την αποφυγή των νερών να εισρέουν στα πρανή.
- Στην Τρίτη παρέμβαση είναι η κατασκευή δυο σωληνωτών οχετών σε σημείο που θα υποδείξουμε με τους αντίστοιχους πτερυγότοιχους και το αντίστοιχο φρεάτιο εισόδου. Οι σωλήνες θα είναι καθαρής διαμέτρου 1m και θα εγκιβωτιστούν με σκυρόδεμα. Θα γίνει πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος και γενική ασφαλτόστρωση στα σημεία των τεχνικών.
- Τέταρτη παρέμβαση είναι η συνολική διευθέτηση σε σύνολο μήκους 250μέτρων, των όμβριων υδάτων κατά μήκος της οδού με κατασκευή οπλισμένης τάφρου ανάντι και οπλισμένου στηθαίου κατάντι, σε όσα σημεία δεν έχουμε κάνει παρεμβάσεις, ώστε να αποκλείσουμε τα νερά από την ανεξέλεγκτη εισροή προς τα πρανή.
- Πέμπτη παρέμβαση είναι η αποκατάσταση των ασφαλτικών κατά μήκος της οδού, με την τοποθέτηση νέου ασφαλτοτάπητα.

Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της επίβλεψης και η συνολική παρέμβαση θα είναι περίπου σε μήκος 250μέτρων. Σκοπός μας είναι η μόνιμη αποκατάσταση της οδού για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης κατολίσθησης στην περιοχή Μαραθόρεμα.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ιωάννινα / 09 / 2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ιωάννινα / 09 / 2017
Ο Αναπ. Προϊστάμενος
Δ.Τ.Ε.Π.Η.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ιωάννινα / 09 / 2017
Ο Ασκών Χρέη
Προϊσταμένου Τ.Σ.Ε.

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΑΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ