

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>									
1	Καθαίρεση επικάλυψης στέγης με σχιστόπλακες	ΝΑΟΙΚ Α\22.71	1	ΟΙΚ 2241	m2	40	6,70	268,00	
2	Καθαίρεση σιδηρών αρμολογημάτων	ΝΑΟΙΚ Α\22.23Σ1	2	ΟΙΚ 2252	m2	85	8,00	680,00	
3	Αποχρωμάτωση και καθαρισμός εξωραχίων θόλων δια χειρών	ΝΑΟΙΚ Α\20.04Σ	3	ΟΙΚ 2122	m3	10	50,00	500,00	
4	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλην αυτοκινήτων	ΝΑΟΙΚ Α\20.41	4	ΟΙΚ 2178	m3 x 100 m	20	2,20	44,00	
5	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάσπρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΝΑΟΙΚ Α\20.31.02	5	ΟΙΚ 2173	m3	20	5,00	100,00	
6	Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας	ΝΑΟΙΚ Α\10.07.02	6	ΟΙΚ 1137	ton.km	40	0,45	18,00	
<b>Σύνολο ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>								<b>1.610,00</b>	<b>1.610,00</b>
<b>2. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ</b>									
7	Τοποθέτηση υπάρχουσας κρηπίδας καμπυλοειδούς ή απλής ορθογωνικής όψεως	ΝΑΟΙΚ Α\43.22Σ2	7	ΟΙΚ 4307	μμ	50	15,00	750,00	
8	Κρηπίδα καμπυλοειδούς ή απλής ορθογωνικής όψεως	ΝΑΟΙΚ Α\43.22Σ1	8	ΟΙΚ 4307	μμ	22	25,00	550,00	
9	Τοπικές επισκευές παρειάς λιθοδομής - λίθινα κλειδιά συρραφής	ΝΑΟΙΚ Α\43.01Σ1	10	ΟΙΚ 4301	μμ	25	70,00	1.750,00	
10	Ελαφροσκυρόδεμα από κόκκους διογκωμένης πολυστερίνης	ΝΑΟΙΚ Α\35.04Σ	11	ΟΙΚ 3506	m3	10	160,00	1.600,00	
11	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ Α\49.01.02	24	ΟΙΚ 3213	m	10,4	19,70	204,88	
12	Υδροβολή όψεων λιθοδομής	ΝΑΟΙΚ Α\22.23Σ4	25	ΟΙΚ 2252	m2	100	10,00	1.000,00	
13	Σωστικές και στερεωτικές επεμβάσεις τοιχογραφιών	ΝΑΟΙΚ Α\77.01.01Ν	26	ΟΙΚ 7701	m2	50	180,00	9.000,00	
14	Ένεμα σταθερής σύνθεσης	ΝΑΟΙΚ Α\32.02Σ	27	ΟΙΚ 7122	lt	10.185	2,00	20.370,00	
<b>Σύνολο ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ</b>								<b>35.224,88</b>	<b>35.224,88</b>
<b>3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ</b>									
15	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή	ΝΑΟΙΚ Α\52.76.02	12	ΟΙΚ 5277	m3	1	675,00	675,00	
16	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	ΝΑΟΙΚ Α\52.80.02	14	ΟΙΚ 5282	m2	18	19,00	342,00	
17	Σανίδωμα στέγης εμφανές με τάβλες πάχους 2,5 cm	ΝΑΟΙΚ Α\52.80.03Σ	15	ΟΙΚ 5283		18	18,00	324,00	
18	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	ΝΑΟΙΚ Α\77.96	16	ΟΙΚ 7744	m2	54	2,80	151,20	
19	Εφαρμογή επί ξυλίνων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με βερνικοχρώμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.	ΝΑΟΙΚ Α\77.71.03	17	ΟΙΚ 7771	m2	36	15,70	565,20	
20	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, επίπεδη, πάχους 1,00 mm	ΝΑΟΙΚ 72.31.02	18	ΟΙΚ 7235	m2	18	11,50	207,00	
<b>Σε μεταφορά</b>								<b>2.264,40</b>	<b>36.834,88</b>

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά							2.264,40	36.834,88
21	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοιχτή ημικυκλική	ΑΤΗΕ 8062.Σ1.1	21	ΗΛΜ 1	μμ	30	17,00	510,00	
22	Υδρορρόη κατακόρυφη από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 3in	ΑΤΗΕ 8062.Σ1.2	22	ΗΛΜ 1	μμ	16	20,00	320,00	
23	Τοποθέτηση φύλλου μολυβιού.	ΝΑΟΙΚ Α179.39Σ	23	ΟΙΚ 7912	μμ	3,7	27,00	99,90	
24	Σιδερένιοι ελκυστήρες ανοξείδωτου χάλυβα.	ΝΑΟΙΚ Α138.30Σ1	28	ΟΙΚ 3873	kg	114	22,00	2.508,00	
25	Πλακες αγκύρωσης από ανοξείδωτο χάλυβα	ΝΑΟΙΚ Α138.30Σ2	29	ΟΙΚ 3873	kg	43,12	45,00	1.940,40	
<b>Σύνολο ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ</b>								<b>7.642,70</b>	<b>7.642,70</b>
<b>4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>									
26	Επιστέγαση με υπάρχουσες (από καθαίρεση) σχιστόπλακες	ΝΑΟΙΚ Α172.15Σ2	19	ΟΙΚ 7211	m2	25	30,00	750,00	
27	Επιστέγαση με σχιστόπλακες	ΝΑΟΙΚ Α172.15Σ1	20	ΟΙΚ 7211	m2	35	70,00	2.450,00	
28	Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών με ρωμαϊκό κονίαμα (κουρασάνι)	ΝΑΟΙΚ Α171.02	30	ΟΙΚ 7102	m2	85	16,80	1.428,00	
29	Τσιμεντοκονία εξομάλυνσης με ίνες πολυπροπυλενίου και ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος	ΝΑΟΙΚ Α173.36Σ	31	ΟΙΚ 7340	m2	33	28,00	924,00	
30	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά δύο συστατικών	ΝΑΟΙΚ Α179.08Σ	32	ΟΙΚ 7903	kg	116	9,00	1.044,00	
<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>								<b>6.596,00</b>	<b>6.596,00</b>
<b>Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ &amp; ΟΕ</b>								<b>18,00 %</b>	<b>51.073,58</b>
<b>Αθροισμα Απρόβλεπτα</b>								<b>15,00 %</b>	<b>9.193,24</b>
<b>Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης</b>									<b>60.266,82</b>
<b>Αθροισμα ΦΠΑ</b>								<b>24,00 %</b>	<b>9.040,02</b>
<b>Γενικό Σύνολο</b>									<b>69.306,84</b>
									<b>48,00</b>
									<b>69.354,84</b>
									<b>16.645,16</b>
									<b>86.000,00</b>

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 17/ 03 /2017

Βαββάρια Ζιάκκα  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ασπασία Γάλογου  
Πολιτικός Μηχανικός



ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 17/03/ 2017  
Η ΑΝΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΜ. ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ