



								
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ				Αποκατάσταση οδού προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις περιοχής Κεστρίνης				
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ								
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ								
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ								
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ								
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ								
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
Α Τ	Εγκεκρ. Τιμολ.	Ένδειξη εργασιών	Αρθρ ο Αναθ.	Μον Μετρ	Τιμή Μον	Ποσ	Δαπάνη	
	1	2	3	4	5	6	7	
		1η ΟΜΑΔΑ : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m3	1,10	500,00	550,00	
2	Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους, με μ.φ.	ΟΔΟ-3121.Β	m ³	19,29	980,00	18.904,20	
3	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155), με μ.φ.	ΟΔΟ-3211.Β	m ²	1,98	9.500,00	18.810,00	
		Σύνολον 1ης Ομάδας					38.264,20	38.264,20
		2η ΟΜΑΔΑ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
4	Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269Α	m	1,00	50,00	50,00	
5	Δ-2.1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	ΟΔΟ-1132	m ²	1,15	2.450,00	2.817,50	
6	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m2	1,20	9.000,00	10.800,00	
7	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m2	0,45	2.450,00	1.102,50	
8	Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421Β	ton	81,80*	10,00	818,00	
9	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	m ²	7,99	11.700,00	93.483,00	
		Σύνολον 2ης Ομάδας					109.071,00	109.071,00
		Σύνολο εργασιών						147.335,20
		ΓΕ&ΟΕ 18%						26.520,34
		Αθροισμα (ΣΣ)						173.855,54
		Απρόβλεπτα 15 %						26.078,33
		Νέο άθροισμα (Σ1)						199.933,87
		Προβλ. Αναθεώρηση						66,13
		Αθροισμα (ΣΣ)						200.000,00
		Φ Π Α 24%						48.000,00
		Συνολική δαπάνη έργου						248.000,00
				Ηγουμένισσα 12-03-2018				
				Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ. Ε. α.α.				
		Η συντάξασα						
		Σοφία Αθανασίου, Πολ. Μηχ. Τ. Ε.		Παύλος Αλεξίου, Πολ. Μηχ.				