



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣ/ΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση ζημιών
επαρχιακής οδού Παραμυθιά-
Ελευθεροχώρι-Πετούσι»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Η παρούσα μελέτη αφορά αποκατάσταση ζημιών της 8ης επαρχιακής οδού Παραμυθιά-Ελευθεροχώρι-Πετούσι σε διάφορα τμήματά της.

2. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται:

- Σε ένα μεγαλύτερο τμήμα (πρώτο), μήκους περίπου 180μ και σε ένα άλλο (τρίτο) μήκους 40μ, στα οποία υπήρξαν φαινόμενα κατολισθήσεων και στα οποία είχαν γίνει, μετά από γεωλογική εκτίμηση, διάφορες εργασίες (απομάκρυνσης ομβρίων κλπ), η ασφαλίτωση τους με μια στρώση κυκλοφορίας, μετά από την κατασκευή μιας στρώσης βάσης και ασφαλική προεπάλειψη.
- Σε ένα άλλο (δεύτερο) τμήμα μήκους 50μ, η εξυγίανση με θραυστό υλικό λατομείου σε ένα τμήμα της οδού που έχει υποχωρήσει και αντιστήριξη του πρανούς με την κατασκευή βραχώδους επένδυσης και με την κατασκευή τεχνικών απομάκρυνσης των ομβρίων (εσχάρα κλπ.)
- Η αποκατάσταση φθορών της ασφαλτοστρωμένης οδού με την κατασκευή ασφαλικών «ταπητιδίων» και με την επούλωση λάκκων με ασφαλτόμιγμα, μετά από επιμελημένη ορθογωνική ασφατικοπή.
- Ο καθαρισμός της τριγωνικής τάφρου σε διάφορα τμήματα της οδού σε συνολικό μήκος 3.000μ
- Η διαγράμμιση της οδού στον άξονα της οδού και στις οριογραμμές στο πρώτο τμήμα της και μόνον στον άξονα στο δεύτερο τμήμα και η τοποθέτηση 12 πινακίδων επικινδύνων θέσεων
- Η κατασκευή ενός σωληνωτού Φ600χλστ. μήκους 20μ

3. Ο Συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε **95.000,00 €** από τα οποία **10.134,72€** είναι για ΓΕ & ΟΕ, **9.965,80 €** είναι για τα απρόβλεπτα, **208,37 €** για την προβλεπόμενη αναθεώρηση και **18.387,10 €** για Φ.Π.Α.

4. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει έντεχνα, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, την εγκεκριμένη μελέτη, τις ισχύουσες Π. Τ. Π., και τις οδηγίες και τις εντολές της Επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσίας και σε κάθε τυχόν πρόβλημα που θα παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση των εργασιών θα δίνονται οδηγίες από την Υπηρεσία, που θα ορίσει και τον Επιβλέποντα του έργου.

5. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ. Α. 2014ΕΠ53000000.....

..... και με υπάρχουσα πίστωση για το 2018 το ποσό των **95.000,00€**.

| | Ηγ/τσα 9 -03-2018 | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Η Συντάξασα | | Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΠΕΘ |
| ΣΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. | | ΠΑΥΛΟΣ Α. ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ |