



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου  
Δημητρίου Γορίτσας».

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 92.552,00 €

Πληρ. Μ. ΤΣΕΤΣΟΥ  
ΠΟΛΥΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ  
Τηλ. 2651087333

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες που απαιτούνται για την αποκατάσταση του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Γορίτσας.

Ο ναός του Αγίου Δημητρίου Γορίτσας, κτίσμα των αρχών του 19ου αιώνα, είναι μονόχωρος καμαροσκέπαστος, με εξάπλευρη ασπίδα στα ανατολικά. Στη δυτική πλευρά του έχει προστεθεί μεταγενέστερος νάρθηκας και ακαλαίσθητο χαγιάτι στη βόρεια πλευρά. Λίθινη επιγραφή εντοιχισμένη επάνω από την είσοδο του νάρθηκα αναγράφει το έτος 1816. Στο εσωτερικό κοσμεύεται με τοιχογραφίες λαϊκού ύφους του β' μισού του 19ου- αρχών 20ου αιώνα.

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκαν από την ΕΦΑ Ιωαννίνων εργασίες καθαίρεσης τοιχίου που εκτείνεται κατά μήκος της δυτικής και νότιας πλευράς (σε διάταξη «Γ»), όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του παραρτήματος. Επίσης από την ΕΦΑ Ιωαννίνων έχει ανατεθεί η εκτέλεση εργασιών στερέωσης των τοιχογραφιών στο εσωτερικό του ναού.

Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται αναλυτικά τα εξής:

### **Α. Εργασίες στη στέγη του ναού**

- Καθαίρεση των πλακών σε όλη την έκταση της στέγης του κυρίως ναού και του νάρθηκα.
- Αποξήλωση υπάρχουσας ξύλινης στέγης και ταβανιού νάρθηκα
- Επισκευή της παλιάς λίθινης κρηπίδας, με αντικατάστασή της όπου απαιτείται
- Αποχωμάτωση και καθαρισμός των εξωραχίων των θόλων
- Τοπικές επισκευές των εξωραχίων των θόλων
- Αρμολόγηση των εξωραχίων των θόλων και ενίσχυσή τους με διάστρωση ασβεστοκονιάματος

- Πλήρωση των θόλων με ελαφροσκυρόδεμα
- Τελική διαμόρφωση κλίσεων με διάστρωση τσιμεντοκονίας εξομάλυνσης και στεγανοποίηση
- Κατασκευή νέας ξύλινης στέγης στο νάρθηκα
- Επικάλυψη όλης της στέγης με σχιστόπλακα
- Τοποθέτηση υδρορροών

#### **B. Εργασίες στις τοιχοποιίες**

- Τοποθέτηση μεταλλικών ελκυστήρων, πάνω από τους υπάρχοντες. Η διάτρηση των οπών με παράλληλη στερέωση των παρακείμενων τοιχογραφιών θα γίνει από ιδιώτη συντηρητή (στην περίπτωση αδυναμίας των συντηρητών της ΕΦΑ Ιωαννίνων).
- Τοπικές επισκευές παρειάς λιθοδομής στα σημεία της τοιχοποιίας όπου παρουσιάζονται ρηγματώσεις

#### **Γ. Λοιπές εργασίες**

- Κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου (ντρενάζ)
- Επισκευή δαπέδου κυρίως ναού με αντικατάσταση σπασμένων πλακών και επίστρωση δαπέδου νάρθηκα με σχιστοπλάκες.
- Αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέα ξύλινα απλής μορφής παραδοσιακού τύπου

#### **Κριτήρια της πρότασης**

Οι προτάσεις επέμβασης που είναι απαραίτητες να εκτελεσθούν στο μνημείο, συντάχθηκαν με γνώμονα τα παρακάτω κριτήρια:

- Να διαφυλαχθεί η ιστορικότητα και η μορφολογία του μνημείου.
- Να μην αποτελεί αποκλειστικά επέμβαση διατήρησης και στερέωσης, αλλά και ανάδειξης της ιστορικότητας και της μορφής του μνημείου.
- Όλες οι προβλεπόμενες εργασίες θα εκτελεσθούν με όσο το δυνατόν απλές μεθόδους στερέωσης, ώστε να μη διαταραχθεί η στατική επάρκεια του μνημείου και να μη αλλοιωθεί η μορφή του.

#### **Επισημάνσεις**

- Θα λαμβάνονται πάντα μέτρα προστασίας του μνημείου για κάθε περίπτωση και οιασδήποτε καιρικών συνθηκών.

- Πριν την έναρξη των εργασιών θα ενημερωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.
- Οι εργασίες στο ναό θα γίνουν υπό την καθοδήγηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.

**Συντάχθηκε**  
Ιωάννινα 06/02/2018

**Θεωρήθηκε**  
Ιωάννινα 06/02/2018

**Ελέγχθηκε**  
Ιωάννινα 06/02/2018

**Μ. ΤΣΕΤΣΟΥ**  
**ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ**

**Λ. ΒΑΒΒΑ**  
**ΑΡΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ**

**Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ**  
**ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ**

**Ε. ΝΙΚΟΛΟΥ**  
**ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ**



