



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡ/ΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «Συντήρηση - αποχIONIsmός –  
αποκατάσταση εθνικού,επαρχιακού  
και λοιπού οδικού δικτύου  
Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ  
2013ΕΠ03000011»

ΥΠΟΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση οδού Προσήλιο-  
Συρράκο»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με  
Κ.Α 2014ΕΠ53000003

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000,00 €

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο της παρούσας Μελέτης είναι η εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση οδού Προσήλιο-Συρράκο . Οι εργασίες που προτείνονται να εκτελεσθούν με την παρούσα μελέτη περιγράφονται παρακάτω αναλυτικά.

Έτσι:

Α) Εργασίες χωματουργικές (γενικές εκσκαφές – εκσκάφες θεμελίων– επιχώσεις – άρση καταπτώσεων– καθαιρέσεις – διάνοιξη και μόρφωση τάφρων )

Β)Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου με σκυρόδεμα.

υπάρχουσας οδοστρωσίας, αλλά και νέα οδοστρωσία οδού πλάτους 1,00μ και μήκους περίπου 700,00μ.

Γ) Κατασκευή τεχνικού απορροής των ομβρύων υδάτων με τσιμεντοσωλήνες.Εγκιβωτισμός με σκυρόδεμα C16/20 ,φρεάτιο απορροής ομβρύων υδάτων καθώς επίσης και τοίχος αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα κατάντι του δρόμου.

Δ) Αντιστήριξη του δρόμου με κατασκευή ζαρζανέτ η στέψη του οποίου θα γίνει με σκυρόδεμα

Ε)Κατασκευή οδοστρωσίας (βάση-υπόβαση)καθώς επίσης και κατασκευή ασφαλτοστρώσεων στα τμήματα του δρόμου που θα υποδειχθούν από την επιβλέπουσα υπηρεσία.

Ζ)Θα τοποθετηθούν μεταλικά στηθαία και θα γίνει διαγράμμιση του δρόμου με αντανακλαστική βαφή.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τις ισχύουσες ΕΤΕΠ και τις εντολές της επιβλέπουσας στο έργο υπηρεσίας.

Ο  
Συντάξας

Ιωάννινα / 08 /2017  
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Ο Ασκών Χρέη Αν. Πρ/νου ΤΣΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Ο Αν. Πρ/νος Δ/νσης

Στάμος Γεώργιος  
Εργοδηγός ΤΕ

Οικονόμου Βασίλειος  
Πολ/κός Μηχ/κός

Οικονόμου Βασίλειος  
Πολ/κός Μηχ/κός