



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: "Αποκατάσταση οδού από κόμβο Ε.Ο Ιωαννίνων-  
Ηγουμενίσσας προς Παρακάλαμο έως κόμβο Ιωαννίνων  
Κακαβιάς"

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 74.400,00 €  
ΧΡΗΣΗ: 2018

Π Ρ Ο Ψ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

ΑΑ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΚΩΔ ΑΡΘΟΥ	ΚΩΔ ΑΝΑΘ	ΑΤ	Μ.Μ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €
<b>1 Χωματουργικά</b>									
1	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ Α-14	ΟΔΟ-1310	1	m	250	0,65	162,50	
2	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ Α-16	ΟΔΟ-1420	2	m3	500	1,39	695,00	
<b>Σύνολο Χωματουργικά (2 εργασίες)</b>								<b>857,50</b>	<b>857,50</b>
<b>2 Τεχνικά έργα</b>									
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ Β-1	ΟΔΟ-2151	3	m3	140	4,00	560,00	
2	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ Β-29.3.1	ΟΔΟ-2532	4	m3	17	94,20	1.601,40	
3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ Β-30.3	ΥΔΡ-7018	5	kg	200	1,15	230,00	
4	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων- Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	ΟΔΟ Β-65.1.1	ΟΔΟ-2311	6	kg	2.100	2,70	5.670,00	
5	Κατασκευή φατνών	ΟΔΟ Β-65.2	ΟΔΟ-2312	7	m2	1.500	2,50	3.750,00	
6	Πλήρωση φατνών	ΟΔΟ Β-65.3	ΟΔΟ-2313	8	m3	300	20,15	6.045,00	
<b>Σύνολο Τεχνικά έργα (6 εργασίες)</b>								<b>17.856,40</b>	<b>17.856,40</b>
<b>3 Ασφαλτικά</b>									
1	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ Δ-4	ΟΔΟ-4120	9	m2	2.500	0,45	1.125,00	
2	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ Δ-6.ΣΧ1	ΟΔΟ- 4421.Β	10	ton	300	81,23	24.369,00	
<b>Σύνολο Ασφαλτικά (2 εργασίες)</b>								<b>25.494,00</b>	<b>25.494,00</b>

ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

0,00 44.207,90

ΑΑ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΚΩΔ ΑΡΘΟΥ	ΚΩΔ ΑΝΑΘ	ΑΤ	Μ.Μ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ								0,00	44.207,90
(10 εργασίες στην μελέτη)		ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σσ:							44.207,90

ΓΕ και ΟΕ: 18,00% 7.957,42

**ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ  
ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΣ: 52.165,32**

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ: 15,00% 7.824,80

**ΣΥΝΟΛΟ Σ1: 59.990,12**

**ΣΥΝΟΛΟ Σ2: 59.990,12**

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 9,88

**ΣΥΝΟΛΟ Σ3: 60.000,00**

ΦΠΑ: 24,00% 14.400,00

**ΣΥΝΟΛΟ Σ4: 74.400,00**

**ΣΥΝΟΛΟ Σ4 ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΑ €: 74.400,00**

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 28-6-2018

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΩΛΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 28-6-2018  
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 28-6-2018  
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. ΤΣΕ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ