

ΠΡ/ΣΜΟΣ: 16.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Ένδειξη Εργασίας	Αριθ. Περιγρ.	Αρθρο Αναθεώρ.	Είδος Μονάδος	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	ΔΑΠΑΝΗ	
							Μερική	Ολική

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	A-2.1	ΟΔΟ-1123Α	m ³	50,00	2,55	127,50	
2	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A-4.1	ΟΔΟ-1212	m ³	70,00	2,60	182,00	
3	Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα	A-5.1	ΟΙΚ-2227	m ³	40,00	20,15	806,00	
4	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	A-14	ΟΔΟ-1310	m	100,00	0,65	65,00	
5	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους	4.09.01	ΟΔΟ 4521B	m ²	35,00	12,40	434,00	

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

6	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	B-1	ΟΔΟ-2151	m ³	100,00	4,95	495,00	
7	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	B-29.2.2	ΟΔΟ-2531	m ³	45,00	89,80	4.041,00	
8	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	B-29.3.4	ΟΔΟ-2532	m ³	10,00	126,00	1.260,00	
9	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm	12.01.01.08	ΥΔΡ 6551.7	m	10,00	175,00	1.750,00	

ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

α/α	Ένδειξη Εργασίας	Αριθ. Περιγρ.	Αρθρο Αναθεώρ.	Είδος Μονάδος	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	ΔΑΠΑΝΗ	
							Μερική	Ολική
10	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	Γ-1.1	ΟΔΟ-3121.Β	m ³	10,00	16,25	162,50	
11	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	Γ-2.1	ΟΔΟ-3211.Β	m ³	10,00	16,25	162,50	

ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)

12	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	Δ-1	ΟΙΚ-2269Α	m	15,00	1,00	15,00	
----	-----------------------------------	-----	-----------	---	-------	------	-------	--

Άθροισμα Εργασιών: 9.500,50

ΓΕ & ΟΕ 18% 1.710,09

Σύνολο 11.210,59

Απρόβλεπτα 15% 1.681,59

Σύνολο 12.892,18

Αναθεώρηση: 11,04

Σύνολο 12.903,22

ΦΠΑ 24% 3.096,78

Γενικό Σύνολο 16.000,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ιωάννινα-10-2017

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ιωάννινα-10-2017

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

ΖΕΚΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ