



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣ/ΤΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση ζημιών  
επαρχιακής οδού Ελευθεροχωρίου-  
Σαλονίκης-Βερενίκης-Ελαταριάς»

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Η παρούσα μελέτη αφορά την αποκατάσταση ζημιών της επαρχιακής οδού από Ελευθεροχώρι - Σαλονίκη προς Ελαταριά και σε ένα μικρό τμήμα προς Βερενίκη, σε συνολικό μήκος επέμβασης 10 χιλ. περίπου, που έχουν δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις για την κυκλοφορία.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

- Μικρές διαπλατύνσεις επικινδύνων στrophών στις θέσεις «Βίγλα», «Μακρυχώραφο», «Λακκιά Μεγάλη», «Παλιορούλα», «Αγία Βαρβάρα», όπου υπάρχουν στενώσεις οδοστρώματος και όπου παρουσιάζονται έντονα φαινόμενα καταπτώσεων, για τα οποία έχει υπάρξει χαρακτηρισμός έκτασης από την Δ/νη Δασών Θεσπρωτίας.
- Κατασκευή στα τμήματα αυτά και αλλού επενδεδυμένης τάφρου από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα
- Άρση καταπτώσεων στο τμήμα Σαλονίκης-Ελαταριάς και Σαλονίκης-Βερενίκης
- Επισκευή με σκυρόδεμα τοίχων αντιστήριξης
- Κατασκευή διάσπαρτων μικρών ασφαλικών ταπήτων με χρήση κοινής ασφάλτου, με προηγούμενη απόξεση του οδοστρώματος, από Ελευθεροχώρι-Σαλονίκη προς Ελαταριά και σε ένα μικρό τμήμα προς Βερενίκη. Η συνολική επιφάνεια των ταπήτων αυτών είναι 2.000τμ., με μέσο πλάτος 5μ.
- Κατά μήκος της οδού όπου έχουν παρατηρηθεί επικίνδυνες λακκούβες και έντονες φθορές του ασφαλικού τάπητα και μικρές καθιζήσεις θα γίνει επούλωση αυτών ή κατασκευή ταπητιδίων όπου απαιτείται.
- Καθαρισμός τάφρων σε μήκος περίπου 6 χλμ.

Για το έργο έχουν ληφθεί στοιχεία εδάφους από την υπηρεσία με Οριζοντιογραφίες και διατομές και πίνακες εκσκαφών για όλα τα τμήματα.

2. Ο Συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε **120.000,00 €** από τα οποία τα **12.814,35€** (18%) είναι για ΓΕ & ΟΕ, **12.600,77 €** (15%) είναι για τα απρόβλεπτα, **168,26€** για την προβλεπόμενη αναθεώρηση και **23.225,81 €** (24%) για Φ.Π.Α.

3. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει έντεχνα, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, την εγκεκριμένη μελέτη, τις ισχύουσες Π. Τ. Π., και τις οδηγίες και τις εντολές της Επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσίας και σε κάθε τυχόν πρόβλημα που θα παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση των εργασιών θα δίνονται οδηγίες από την Υπηρεσία, που θα ορίσει και τον Επιβλέποντα του έργου. Πριν από τις οποιεσδήποτε εργασίες εκσκαφών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην εφαρμογή στο έδαφος των στοιχείων της υπηρεσίας (Οριζοντιογραφιών, διατομών κλπ.) και στη λήψη

συμπληρωματικών στοιχείων, τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν και να εγκριθούν από την Υπηρεσία.

4. Το έργο χρηματοδοτείται από της **ΣΑΕΠ 530 της Περιφέρειας Ηπείρου** με **Κ. Α. 2014ΕΠ53000003** «Συντήρηση-αποχιονισμός-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011)» (Υποέργο: «**Αποκατάσταση ζημιών επαρχιακής οδού Ελευθεροχωρίου – Σαλονίκης – Βερενίκης -Ελαταριάς**»), σύμφωνα με την με αριθμό **58548/2097/09-05-2018** Απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου ποσού **120.000,00**€.

Ηγ/τσα 03-05-2018		ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Συντάξας		Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΠΕΘ α. α.
ΠΑΥΛΟΣ Α. ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ		ΠΑΥΛΟΣ Α. ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ