

ΠΡ/ΣΜΟΣ: 74.400,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Ένδειξη Εργασίας	Αριθ. Περιγρ.	Αρθρο Αναθεώρ.	Είδος Μονάδος	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	ΔΑΠΑΝΗ	
							Μερική	Ολική

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	A-2	ΟΔΟ-1123Α	m ³	270,00	1,08	291,60	
							Σύνολο:	291,60

ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

2	Υπόβαση οδοστρώσας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	Γ-1.2	ΟΔΟ-3111.Β	m ²	1.805,00	1,58	2.842,88	
3	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	Γ-2.1	ΟΔΟ-3211.Β	m ³	15,00	16,25	243,75	
4	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	Γ-2.2	ΟΔΟ-3211.Β	m ²	1.805,00	1,68	3.023,38	
							Σύνολο:	6.110,00

ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)

5	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	ΟΔΟ-4110	m ²	1.805,00	1,20	2.166,00	
6	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4	ΟΔΟ-4120	m ²	2.520,00	0,45	1.134,00	
7	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ-8.1	ΟΔΟ-4521Β	m ²	4.325,00	7,98	34.491,88	
							Σύνολο:	37.791,88

Άθροισμα Εργασιών:	44.193,48
ΓΕ & ΟΕ 18%	7.954,83
Σύνολο	52.148,31
Απρόβλεπτα 15%	7.822,25
Σύνολο	59.970,56
Αναθεώρηση:	29,44
Σύνολο	60.000,00
ΦΠΑ 24%	14.400,00
Γενικό Σύνολο	74.400,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ιωάννινα-11-2018

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ιωάννινα-11-2018

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Τ.Σ.Ε. Π.Ε.Ιωαννίνων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ιωάννινα-11-2018

Ο ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΗΣ

Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ιωαννίνων

ΖΕΚΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ