



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: « Βελτίωση-ασφαλτόστρωση επαρχιακού
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016(π.κ.
2013ΕΠ03000017 »

ΥΠΟΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς
Ελαφότοπο»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με
ΚΑ2014ΕΠ53000000

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.500,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης οδικού τμήματος της 26^{ης} επαρχιακής οδού από τον κόμβο προς Κ. Πεδινά και Ελαφότοπο προς τον Ελαφότοπο του Δήμου Ζαγορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.

Αναλυτικά προβλέπονται:

α)Εργασίες αποκατάστασης του υπάρχοντος οδοστρώματος με ανακατασκευή τμημάτων του(στα άκρα της οδού και στα σημεία που έχουν υποστεί σημαντικές φθορές) με κατασκευή οδοστρωσίας από βάση μεταβλητού πάχους 20 περίπου εκατοστών, την ασφαλική προεπάλειψή της και την εφαρμογή ασφαλικής ισοπεδωτικής στρώσης επιμετρούμενη κατά βάρος,

β)Εργασίες διαπλάτυνσης της υπάρχουσας οδού, στο μεγαλύτερο μήκος του ανωτέρω αναφερομένου οδικού τμήματος, ώστε το πλάτος του να ακολουθεί κατά το δυνατόν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά

που υπάρχουν στο προηγούμενο τμήμα της. Οι εργασίες διαπλάτυνσης θα περιλαμβάνουν τις ίδιες εργασίες με αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω στις εργασίες αποκατάστασης.

γ) Εφαρμογή ασφαλικής συγκολλητικής επάλειψης, αφού προηγουμένως υπάρξει καθαρισμός της επιφάνειας του θα επαλειφθεί, με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση και εν συνεχεία εφαρμογή ασφαλικής ισοπεδωτικής στρώσης επιμετρούμενη κατά βάρος, στο υπόλοιπο τμήμα της οδού.

δ) Καθαρισμός και μόρφωση υπάρχουσας τάφρου τριγωνικής διατομής

ε) Διάνοιξη τάφρου τριγωνικής διατομής σε ένα μικρό οδικό τμήμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Οι θέσεις των τμημάτων θα υποδειχθούν ακριβώς από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας.
2. Η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία δύναται αν κρίνει σκόπιμο να διατάξει τον ανάδοχο να εκτελεί εργασίες και πέρα των συμπεριλαμβανομένων στα συμβατικά τεύχη ή την παράλειψη κάποιων από τις αναγραφόμενες σε αυτά.
3. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τις ισχύουσες Ε.Τ.Ε.Π. και Π.Ε.Τ.Ε.Π. (εγκύκλιος 17/7-9-2016 της Γενικής Γραμματείας Υποδομών-Γενική Δ/ση Τεχνικής Υποστήριξης-Δ/ση Κανόνων και Ποιότητας) και τις εντολές της επιβλέπουσας για το έργο Υπηρεσίας.

4. Το σύνολο του έργου θα κατασκευαστεί πάνω σε ήδη υπάρχοντα διανοιγμένο δρόμο, δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών και ουδεμία σοβαρή επέμβαση στο περιβάλλον πρόκειται να πραγματοποιηθεί.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 73.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων της του έργου ΣΑΕΠ 530 με ΚΑ ΚΑ2014ΕΠ53000000 «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Ελαφότοπο».

Ιωάννινα 23-11- 2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο Συντάκτης


Ιωάννης Κατσάνος
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ


Ο Αν. Προϊσταμένος της
Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ιωαννίνων


Βασίλειος Οικονόμου
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η Αναπλ. Πρ/νη του
Τμ. Σ.Ε.

της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ιωαννίνων


Χριστίνα Δημητρίου
Πολιτικός Μηχανικός