

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	ΑΡΘΡΟ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΚΩΣΤΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗ ΣΗΣ	ΜΟΝΑΣΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ
							ΜΕΡΙΚΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ
		ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	A-2	Γενικές εσκαφες	ΟΔΟ-1123.Α	m3	1,65	256,36	422,99	
2	β-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	0Δ0-2151	m3	4,38	284,92	1.247,94	
								1.670,93
		ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
3	β-29.2.2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	0Δ0-2531	m3	89,80	25,73	2.310,55	
4	β-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων,τραπ.ταφρων κτλ	0Δ0-2532	m3	94,20	199,95	18.835,29	
6	β-29.3.4	Μικροκατασκευες (φρεατια ...)	ΟΔΟ-2532	m3	126,00	3,01	378,88	
7	β-29.4.5	Κατασκευή βάθρων πλακών τοίχων κ.λ.π. από σκυρόδεμα C20/25	0Δ0-2551	m3	133,00	63,28	8.416,24	
9	β-30.1	Χαλύβδινος οπλισμος	0Δ0-2611	kg	1,15	4.852,14	5.579,96	
9	β-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογειων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	1,15	3.030,23	3.484,77	
10	12.01.01.07	Τσιμεντοσωλήνες Φ1000	ΥΔΡ 6551.7	m	144,00	8,00	1.152,00	
11	12.01.01.05	Τσιμεντοσωλήνες Φ600	ΥΔΡ 6551.5	m	72,00	20,00	1.440,00	
12	E-1.1.1	Στηθαία ασφαλείας	0Δ0-2653	m	35,00	20,00	700,00	
								42.297,70
		Σύνολο					43.968,63	
		ΓΕ & ΟΕ 18%					7.914,35	
		σύνολο					51.882,98	
		απρόβλεπτα 15%					7.782,45	
		σύνολο					59.665,43	
		αναθεώρηση					334,57	
		σύνολο					60.000,00	
		ΦΠΑ 24%					14.400,00	
		Γενικό σύνολο					74.400,00	

Ιωάννινα , 10/12/2018  
Συντάχθηκε & ελέγχθηκε  
Η Αν. Προισταμένη Τ.Σ.Ε./Π.Η.

Αλεξάνδρα Τσώλα  
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ιωάννινα , 10/12 /2018  
Η Αν. Διευθύντρια Δ.Τ.Ε./Π.Η. κ.α.α.  
Τ.Σ.Ε. Δ.Τ.Ε./Π.Η.

Ελένη Νικολού  
Πολιτικός Μηχανικός