

<p>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</p> <p>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ</p> <p>ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ</p> <p>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,</p> <p>ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ</p> <p>Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ</p> <p>ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</p>	<p>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ830 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ83000002.</p> <p>ΕΡΓΟ: «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017-Μάρτιος 2018 ».</p> <p>ΥΠΟΕΡΓΟ : « Αποκατάσταση οδού σύνδεσης οικισμού 'Αλώνια' στον Άγιο Δημήτριο Πέτα Άρτας με την επαρχιακή οδό ».</p> <p>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00 €</p>
---	--

Με την παρούσα εργολαβία θα εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης - βελτίωσης υφιστάμενης οδού σύνδεσης οικισμού 'Αλώνια' στον Άγιο Δημήτριο Πέτα Άρτας με την επαρχιακή οδό. Συγκεκριμένα, οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι οι εξής :

- Κατασκευή δύο τεχνικών(σωληνωτών) προκειμένου να απομακρυνθούν τα όμβρια ύδατα της οδο
- Οδοποιίας με τη κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρώσις της ΠΤΠ Ο155, συμπακνωμένου πάχους 0,10 μ από θραυστά υλικά σταθεροποιημένου τύπου, αφού προηγηθεί η διάστρωση υπόβασης μεταβλητού πάχους προκειμένου να εξομαλύνει τις ανωμαλίες (μεγάλες λακκούβες) που υπάρχουν στο κατάστρωμα της οδού, λόγω των πολλών επιφανειακών υδάτων που απορρέουν σε αυτή.
- Προεπάλειψη της επιφάνειας που θα προκύψει μετά την κατασκευή της οδοστρώσις.
- Κατασκευή ασφατικής στρώσης κυκλοφορίας με θερμό ασφαλτόμιγμα, συμπακνωμένου πάχους 0,05 μ.

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει έντεχνα, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, την εγκεκριμένη μελέτη, τις ισχύουσες Π.Τ.Π., και τις οδηγίες και τις εντολές της Επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσία και σε κάθε τυχόν πρόβλημα που θα παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση των εργασιών θα δίνονται οδηγίες από την Υπηρεσία, που θα οριστεί και τον Επιβλέποντα του έργου.

Ιωάννινα, 5 Φεβρουαρίου 2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ & ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε./Π.Η.

Αλεξάνδρα Τσώλα
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν. Διευθυντής Δ.Τ.Ε. /Π.Η.

Ελένη Νικολού
Πολιτικός Μηχανικός