



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ: "Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019"

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΥΠΟΕΡΓΟ: "Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον κόμβο

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κάτω Καλεντίνης της ΠΕ Άρτας"

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2017ΕΠ53000002

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	100,00	2,00	200,00	
2	A-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	m	1.000,00	0,65	650,00	
	A-18	Προμήθεια δανείων						
3	A-18.2	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4	ΟΔΟ-1510	m ³	80,00	6,00	480,00	
4	A-19	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm	ΟΔΟ-3121Β	m ³	180,00	17,40	3.132,00	
5	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m ³	260,00	1,05	273,00	
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α	4.735,00	
		ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
6	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m ³	140,00	4,40	616,00	
	B-4	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων						
7	B-4.2	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	ΥΔΡ-6068	m ³	70,00	12,00	840,00	
	B-29	Κατασκευές από σκυρόδεμα						
	B-29.3	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20						

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη		
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική	
8	B-29.3.2	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	145,00	104,00	15.080,00		
	B-29.4	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30							
9	B-29.4.1	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2522	m ³	25,00	104,00	2.600,00		
	B-30	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων							
10	B-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ-26122	kg	4.500,00	1,15	5.175,00		
11	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	500,00	1,15	575,00		
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β		24.886,00	
						ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		29.621,00	
						ΓΕ & ΟΕ 18%		5.331,78	
						ΣΥΝΟΛΟ Σ1		34.952,78	
						ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		5.242,92	
						ΣΥΝΟΛΟ Σ2		40.195,70	
						ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		126,88	
						ΣΥΝΟΛΟ Σ4		40.322,58	
						ΦΠΑ 24%		9.677,42	
						ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		50.000,00	
			Ιωάννινα 04 -09 -2018						
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ			ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ			ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ			
Ο Συντάκτης			Η Αν. Πρ/νη τμ. ΣΕ της Δ.Τ.Ε.			Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ.Τ.Ε.			
			Περιφέρειας Ηπείρου			Περιφέρειας Ηπείρου			
						κ.α.α.			
Γεώργιος Στάμος									
ΤΕ Εργοδηγός			Αλεξάνδρα Τσώλα			Ελένη Νικολού			
			Πολιτικός Μηχανικός			Πολιτικός Μηχανικός			