



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: "Αποκατάσταση βατότητας οδού προς Δριμίτσα μετά από πλημμύρες και σύνδεση της με την Ε.Ο Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας"

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 74.000,00 €
ΧΡΗΣΗ: 2019

Π Ρ Ο Ψ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

ΑΑ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΚΩΔ ΑΡΘΟΥ	ΚΩΔ ΑΝΑΘ	ΑΤ	Μ.Μ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €
1 Οδοστρωσία									
1	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ Γ-2.2	ΟΔΟ-3211.B	1	m2	4.100	1,30	5.330,00	
2	Ισοπεδωτική στρώση εφαρμοζόμενη σε βραχώδη ορύγματα	ΟΔΟ Γ-4	ΟΔΟ-3111.B	2	m2	2.800	1,00	2.800,00	
Σύνολο Οδοστρωσία (2 εργασίες)								8.130,00	8.130,00
2 Ασφαλτικά									
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ Δ-3	ΟΔΟ-4110	3	m2	4.000	1,20	4.800,00	
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ Δ-8.1	ΟΔΟ-4521B	4	m2	4.000	7,75	31.000,00	
Σύνολο Ασφαλτικά (2 εργασίες)								35.800,00	35.800,00
(4 εργασίες στην μελέτη)				ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σσ:					43.930,00

ΓΕ και ΟΕ: 18,00% 7.907,40

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΣ: **51.837,40**

15,00% ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ: 7.775,61

ΣΥΝΟΛΟ Σ1: **59.613,01**

ΣΥΝΟΛΟ Σ2: **59.613,01**

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 64,41

ΣΥΝΟΛΟ Σ3: **59.677,42**

ΦΠΑ: 24,00% 14.322,58

ΣΥΝΟΛΟ Σ4: **74.000,00**

ΣΥΝΟΛΟ Σ4 ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΑ €: **74.000,00**

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 28-2-2019

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. ΤΣΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 28-2-2019

Η ΑΝΑΠΛ ΠΡΟΪΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΩΛΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ