



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση βατότητας οδού που
οδηγεί σε κτηνοτροφική μονάδα και
σύνδεση αυτής με την επαρχιακή οδό προς
Καταρράκτη»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.400,00 €

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	340,00	2,60	884,00	
2	A-3.3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΟΔΟ-1133Α	m ³	140,00	10,10	1.414,00	
3	A-4.1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1212	m ³	150,00	3,55	532,50	
4	A-18.1	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	ΟΔΟ-1510	m ³	210,00	4,85	1.018,50	
5	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m ³	210,00	1,05	220,50	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:							4.069,50	4.069,50
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
6	B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	365,00	94,20	34.383,00	
7	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	5.000,00	1,15	5.750,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:							40.133,00	44.202,50
						Άθροισμα		44.202,50
						ΓΕ+ΟΕ	18%	7.956,45
						Σύνολο		52.158,95
						Απρόβλ.	15%	7.823,84
						Σύνολο		59.982,79
						Αναθεώρηση		17,21
						Σύνολο		60.000,00
						ΦΠΑ	24%	14.400,00
						Σύνολο		74.400,00

ΙΩΑΝΝΙΝΑ ../03/2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο Συντάκτης

ΙΩΑΝΝΙΝΑ ../03/2019

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Αν. Προϊσταμ. Τμήματος
Δ. Π.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ ../03/2019

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Αν. Πρ/νος της
Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου

