



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: "Αποκατάσταση βατότητας οδού προς κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή Λούρου"

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 74.000,00 €
ΧΡΗΣΗ: 2019

Π Ρ Ο Ψ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

| ΑΑ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΚΩΔ ΑΡΘΟΥ | ΚΩΔ ΑΝΑΘ | ΑΤ | Μ.Μ | ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ € | ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ € | |
|-------------------------------|---|--------------|-------------|----|-----|---------------|--------------|-------------------------------|----------------------|-----------|
| 1 Οδοστρωσία | | | | | | | | | | |
| 1 | Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) | ΟΔΟ Γ-2.2 | ΟΔΟ-3211.B | 1 | m2 | 4.400 | 1,39 | 6.116,00 | | |
| Σύνολο Οδοστρωσία (1 εργασία) | | | | | | | | 6.116,00 | 6.116,00 | |
| 2 Ασφαλτικά | | | | | | | | | | |
| 1 | Ασφαλτική προεπάλειψη | ΟΔΟ Δ-3 | ΟΔΟ-4110 | 2 | m2 | 4.200 | 1,20 | 5.040,00 | | |
| 2 | Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου | ΟΔΟ Δ-8.1 | ΟΔΟ-4521B | 3 | m2 | 4.200 | 7,80 | 32.760,00 | | |
| Σύνολο Ασφαλτικά (2 εργασίες) | | | | | | | | 37.800,00 | 37.800,00 | |
| (3 εργασίες στην μελέτη) | | | | | | | | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σς: | | 43.916,00 |

ΓΕ και ΟΕ: 18,00% 7.904,88

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΣ: 51.820,88

15,00% ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ: 7.773,13

ΣΥΝΟΛΟ Σ1: 59.594,01

ΣΥΝΟΛΟ Σ2: 59.594,01

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 83,41

ΣΥΝΟΛΟ Σ3: 59.677,42

ΦΠΑ: 24,00% 14.322,58

ΣΥΝΟΛΟ Σ4: 74.000,00

ΣΥΝΟΛΟ Σ4 ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΑ €: 74.000,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 28-2-2019

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. ΤΣΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 28-2-2019

Η ΑΝΑΠΛ ΠΡΟΪΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΩΛΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ