

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: « Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις
θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια
Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017-
Μάρτιος 2018 ».

ΥΠΟΕΡΓΟ:
« Αποκατάσταση βατότητας οδού προς
κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή των
Αγνάντων ».

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α.2018ΕΠ83000002

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.400,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	490,00	2,60	1.274,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:							1.274,00	1.274,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
2	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m ³	15,00	5,90	88,50	
3	B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	384,00	94,20	36.172,80	
4	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	5.174,00	1,15	5.950,10	
5	12.01.01.05	Τοιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	ΥΔΡ 6551.5	m	10,00	72,00	720,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:							42.931,40	44.205,40
Ιωάννινα, 6 Μαρτίου 2019. Συντάχθηκε & ελέγχθηκε Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε./Π.Η. Αλεξάνδρα Τσώλα Πολιτικός Μηχανικός						Άθροισμα		44.205,40
						ΓΕ+ΟΕ	18%	7.956,97
						Σύνολο		52.162,37
						Απρόβλ.	15%	7.824,36
						Σύνολο		59.986,73
						Αναθεώρηση		13,27
						Σύνολο		60.000,00
						ΦΠΑ	24%	14.400,00
						Σύνολο		74.400,00

Ιωάννινα, 6 Μαρτίου 2019.

Συντάχθηκε & ελέγχθηκε

Η Αναπλ. Προισταμένη Τ.Σ.Ε./Π.Η.

Αλεξάνδρα Τσώλα

Πολιτικός Μηχανικός

Θεωρήθηκε

Η Αναπλ. Προισταμένη Δ.Τ.Ε./Π.Η.

Ελένη Νικολού

Πολιτικός Μηχανικός