

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	<p><b>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:</b> ΣΑΕΠ830 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002.</p> <p><b>ΕΡΓΟ:</b> « Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017-Μάρτιος 2018 ».</p> <p><b>ΥΠΟΕΡΓΟ :</b> « Αποκατάσταση βατότητας οδού προς κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή των Αγνάντων » .</p> <p><b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:</b> 74.400,00 €.</p>
--	--

### Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αποκατάσταση της βατότητας του δρόμου που οδηγεί σε κτηνοτροφική μονάδα στην Τ.Κ. Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και η σύνδεσή της με την επαρχιακή οδό.

Θα κατασκευασθεί τοιμεντόστρωση μήκους 700,00 m, πλάτους 3,50 m και σωληνωτό Φ600 μήκους 10,00 m. Συγκεκριμένα, πρόκειται να εκτελεσθούν οι κάτωθι εργασίες :

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες: **490,00 m<sup>3</sup>**

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m: **15,00 m<sup>3</sup>**

Κατασκευή ρειθρών, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20: **384,00 m<sup>3</sup>**

Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων: **5.174,00 kg**

Τοιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm: **10,00 m**

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει έντεχνα, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, την εγκεκριμένη μελέτη, τις ισχύουσες Π.Τ.Π., και τις οδηγίες και τις εντολές της Επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσία και σε κάθε τυχόν πρόβλημα που θα παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση των εργασιών θα δίνονται οδηγίες από την Υπηρεσία, που θα οριστεί και τον Επιβλέποντα του έργου.

Ιωάννινα, 6 Μαρτίου 2019.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ & ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε./Π.Η.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Αν. Προϊσταμένη Δ.Τ.Ε. /Π.Η.

Αλεξάνδρα Τσώλα

Πολιτικός Μηχανικός

Ελένη Νικολού

Πολιτικός Μηχανικός

