

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	<p><b>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :</b> ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ83000002.</p> <p><b>ΕΡΓΟ :</b> « Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017-Μάρτιος 2018 ».</p> <p><b>ΥΠΟΕΡΓΟ :</b> « Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες στις περιοχές Κομποτίου, Γραμμενίτσας και Αγίων Αναργύρων Άρτας ».</p> <p><b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :</b> 74.400,00 €.</p>
--	--

### Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Με την παρούσα εργολαβία θα εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης βατότητας προς παραγωγικές μονάδες στις περιοχές Κομποτίου, Γραμμενίτσας και Αγίων Αναργύρων Άρτας.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι οι εξής :

- Εργασίες οδοποιίας με τη κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας της ΠΤΠ Ο155, συμπακνωμένου πάχους 0,10 μ. από θραυστά υλικά σταθεροποιημένου τύπου μήκους 1200 μ. και μέσου πλάτους 4,00 μ.
- Επάλειψη της στρώσης οδοστρωσίας με ασφαλτικό γαλάκτωμα ( συγκολλητική επάλειψη).
- Διάστρωση ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου για μήκους οδού περίπου 1.200 μ. με μέσο πλάτος 4,00 μ.

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει έντεχνα, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, την εγκεκριμένη μελέτη, τις ισχύουσες Π.Τ.Π., και τις οδηγίες και τις εντολές της Επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσία και σε κάθε τυχόν πρόβλημα που θα παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση των εργασιών θα δίνονται οδηγίες από την Υπηρεσία, που θα οριστεί και τον Επιβλέποντα του έργου.

Ιωάννινα, 2 Μαΐου 2019.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ & ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε./Π.Η.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Αν. Προϊσταμένη Δ.Τ.Ε. /Π.Η.

Αλεξάνδρα Τσώλα  
Πολιτικός Μηχανικός

Ελένη Νικολού  
Πολιτικός Μηχανικός