



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: "Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Πύργο
Κόνιτσας"

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 125.000,00 €
ΧΡΗΣΗ: 2019

Π Ρ Ο Ψ Η Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

| ΑΑ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΚΩΔ ΑΡΘΟΥ | ΚΩΔ ΑΝΑΘ | ΑΤ | Μ.Μ | ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ € | ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ € |
|--|---|--------------|-------------|----|-----|---------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| 1 Χωματοουργικά | | | | | | | | | |
| 1 | Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος | ΟΔΟ Α-14 | ΟΔΟ-1310 | 1 | m | 1.900 | 0,65 | 1.235,00 | |
| Σύνολο Χωματοουργικά (1 εργασία) | | | | | | | | 1.235,00 | 1.235,00 |
| 2 Τεχνικά έργα | | | | | | | | | |
| 1 | Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m | ΟΔΟ Β-1 | ΟΔΟ-2151 | 2 | m3 | 300 | 4,00 | 1.200,00 | |
| 2 | Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25 | ΟΔΟ Β-29.4.4 | ΟΔΟ-2551 | 3 | m3 | 60 | 143,00 | 8.580,00 | |
| 3 | Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων | ΟΔΟ Β-30.2 | ΟΔΟ-2612 | 4 | kg | 5.000 | 1,15 | 5.750,00 | |
| 4 | Διάτρηση και κατασκευή έγχυτων μικροπασσάλων-Μικροπάσσαλος Φ0,250 m | ΟΔΟΝ Β-26.1Σ | ΟΔΟ-2731 | 6 | m | 530 | 100,00 | 53.000,00 | |
| Σύνολο Τεχνικά έργα (4 εργασίες) | | | | | | | | 68.530,00 | 68.530,00 |
| 3 Σήμανση - Ασφάλεια | | | | | | | | | |
| 1 | Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2-Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W2 | ΟΔΟ Ε-1.1.6 | ΟΔΟ-2653 | 5 | m | 100 | 45,00 | 4.500,00 | |
| Σύνολο Σήμανση - Ασφάλεια (1 εργασία) | | | | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 |

ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

0,00

74.265,00

| ΑΑ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΚΩΔ ΑΡΘΟΥ | ΚΩΔ ΑΝΑΘ | ΑΤ | Μ.Μ | ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ € | ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ € |
|--------------------------|----------|-------------------------------|-------------|----|-----|---------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ | | | | | | | | 0,00 | 74.265,00 |
| (6 εργασίες στην μελέτη) | | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σσ: | | | | | | | 74.265,00 |

ΓΕ και ΟΕ: 18,00% 13.367,70

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΣ: 87.632,70

15,00% ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ: 13.144,91

ΣΥΝΟΛΟ Σ1: 100.777,61

ΣΥΝΟΛΟ Σ2: 100.777,61

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 28,84

ΣΥΝΟΛΟ Σ3: 100.806,45

ΦΠΑ: 24,00% 24.193,55

ΣΥΝΟΛΟ Σ4: 125.000,00

ΣΥΝΟΛΟ Σ4 ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΑ €: 125.000,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 17/7/2019

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΑΓΚΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 17/7/2019
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 17/7/2019
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. ΤΣΕ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ