

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΝΑΟΙΚ Α\22.22.01	1	ΟΙΚ 2241	m2	55	6,70	368,50	
2	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΝΑΟΙΚ Α\22.51	2	ΟΙΚ 5276	m3	4	56,00	224,00	
3	Καθαίρεση επιχρισμάτων και αρμολογημάτων ισχυρού κονιάματος.	ΝΑΟΙΚ Α\22.23Σ2	3	ΟΙΚ 2252	m2	82	15,00	1.230,00	
4	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήην αυτοκινήτων	ΝΑΟΙΚ Α\20.41	4	ΟΙΚ 2178	m3 x 100 m	10	2,20	22,00	
5	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΝΑΟΙΚ Α\20.31.02	5	ΟΙΚ 2173	m3	10	5,00	50,00	
6	Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας	ΝΑΟΙΚ Α\10.07.02	6	ΟΙΚ 1137	ton.km	20	0,45	9,00	
7	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή	ΝΑΟΙΚ Α\22.35	7	ΟΙΚ 2267	τεμ	5	3,90	19,50	
Σύνολο ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								1.923,00	1.923,00
2. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ									
8	Τοπικές επισκευές παρειάς λιθοδομής - λίθινα κλειδιά συρραφής	ΝΑΟΙΚ Α\43.01Σ1	8	ΟΙΚ 4301	μμ	5	70,00	350,00	
9	Υδροβολή όψεων λιθοδομής	ΝΑΟΙΚ Α\22.23Σ4	9	ΟΙΚ 2252	m2	82	10,00	820,00	
10	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ Α\71.22	10	ΟΙΚ 7122	m2	5	14,00	70,00	
Σύνολο ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ								1.240,00	1.240,00
3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ									
11	Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά) ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	ΝΑΟΙΚ Α\52.61.02	11	ΟΙΚ 5262	m2	70	73,00	5.110,00	
12	Μυκητοκτόνες επαλειψεις ξυλίνων επιφανειών	ΝΑΟΙΚ Α\77.96	12	ΟΙΚ 7744	m2	70	2,80	196,00	
13	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	ΝΑΟΙΚ Α\52.80.02	13	ΟΙΚ 5282	m2	70	19,00	1.330,00	
14	Σανίδωμα στέγης εμφανές με τάβλες πάχους 2,5 cm	ΝΑΟΙΚ Α\52.80.03Σ	14	ΟΙΚ 5283	m2	70	18,00	1.260,00	
15	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΝΑΟΙΚ Α\79.10	15	ΟΙΚ 7912	m2	70	7,90	553,00	
16	Υδρορρόη κατακόρυφη από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 3in	ΑΤΗΕ 8062.Σ1.2	16	ΗΛΜ 1	μμ	18	20,00	360,00	
17	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοιχτή ημικυκλική	ΑΤΗΕ 8062.Σ1.1	17	ΗΛΜ 1	μμ	28	17,00	476,00	
18	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή	ΝΑΟΙΚ Α\52.76.02	18	ΟΙΚ 5277	m3	1	675,00	675,00	
Σύνολο ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								9.960,00	9.960,00
4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
19	Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, εν ξηρώ	ΝΑΟΙΚ Α\72.04	19	ΟΙΚ 7204	m2	70,5	28,00	1.974,00	
Σε μεταφορά								1.974,00	13.123,00

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά							1.974,00	13.123,00
20	Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών με ρωμαϊκό κονίαμα (κουρασάνι)	ΝΑΟΙΚ Α\71.02	20	ΟΙΚ 7102	m2	82	16,80	1.377,60	
21	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΝΑΟΙΚ Α\73.11	21	ΟΙΚ 7311	m2	15	22,50	337,50	
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ							3.689,10	3.689,10
	Αθροισμα								16.812,10
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	3.026,18
	Αθροισμα								19.838,28
	Απρόβλεπτα							15,00 %	2.975,74
	Αθροισμα								22.814,02
	Πρόβλεψη αναθεώρησης								573,08
	Αθροισμα								23.387,10
	ΦΠΑ							24,00 %	5.612,90
	Γενικό Σύνολο								29.000,00

Ιωάννινα 9 /5 /2019
Η ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΖΙΑΚΚΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 9 /5/2019
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
κ.α.α

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ιωάννινα 9/5/2019
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ. ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός